NR_POM	NAZWA	POW
0.01	HOL	30.98
0.02	ARCHIWUM	104.97
0.03	SERWEROWNIA	5.69
0.04	BIURO	9.28
0.05	HOL	4.51
0.06	BIURO	6.97
0.07	TOALETA	3,38
0.08	TOALETA	4.80
0.09	BIURO	8.63
0.10	BIURO	11.43
0.11	POM. SOC.	3.17
0.12	KORYTARZ	4.00
0.13	BIURO	12.89
0.14	BIURO	13.75
0.15	BIURO	18.52
0.16	BIURO	9.78
		252.7500



LEGENDA BRANŻY SANIARNEJ:
Instalacja skroplin PVC klejone

S1 32 — Pion instalacji skroplin - podano nr pionu i średnicę

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji naścienna, podano nr jednostki i moc chłodniczą w kW

IDU-2 2,5 kW ODU-2 1

Rurociągi instalacji freonowej i instalacji kanalizacji odprowadzenia skroplin prowadzić podtynkowo pod warstwą izolacji ścian zewnetrznych. Podczas skrzyżowań zachować min. 2cm odstępu pomiedzy instalacjami. Podczas prowadzenia instalacji zwrócić uwagę na istniejące otwory okienne. Włączenia instalacji skroplin do rynien wykonać jako szczelne i nie zmniejszające przekroju rynien.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW STUDIO
MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W TARNOWSKICH GÓRACH
PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE.:	mgr inż. **Grzegorz Głodzik** PODPIS upr. bud. SLK/8964/PWBS/19

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
126/M41	**Instalacja skroplin – Rzut parteru**			**126/M41/ PT/IS/05**
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	
01.2023	**INSTALACJE SANITARNE**	**PROJEKT TECHNICZNY**	**1:100**	