



ZJAZD Z DROGI GMINNEJ W KM 35+619 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 819

PRZEKRÓJ NORMALNY
w osi zjazdu publicznego



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – A-A



ZJAZD Z DROGI GMINNEJ W KM 35+619

KONSTRUKCJA JEZDNI ZJAZDU

4	WARSTWA SCIERALNA Z BA
5	WARSTWA WIAZĄCA Z BA
15	PODOBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNE
10	PODOBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENT Rm=5,0 MPa
10	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

49

INWESTOR:	POWAT WODANŃSKI AL. J. PIŁSUDSKIEGO 24 22-200 WODZIANA	LEWISTWA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR KARBOWSKI PRZEMYSŁAW TEL. 604274052 EMAIL: przemyslaw.karbowski@wp.pl
OBIEKT:	ZJAZD Z DROGI GMINNEJ W KM 35+619 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 819	
ADRES:	woj. lubelskie, powiat włodowski, gmina Stary Brus, staro Stary Brus	
TREŚĆ:	PRZEKROJE NORMALNE – ZJAZD W KM 35+619	SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ SOKITS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. 118/0152/P006/09.	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. 118/0152/P006/11.	
DATA:	LIPIEC 2022	NR RYS. 2