


A-A



- 1 4cm - AC11S 50/70 KR1-2
4cm - AC16W 50/70 KR1-2
20cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
25cm - warstwa odsączająca z piasku
- 2 podłoże gruntowe E2>35MPa
20cm - Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5
istniejące podłoże E2>80MPa
- 3 20cm - Humus wraz z obsianiem trawą
wyprofilowane podłoże

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 58–310 Szczawno Zdrój, ul. Jesionowa 6/1; tel. 601 76 55 50 30–695 Kraków, ul. A. Schweitzera 5/32		
INWESTOR:	Gmina Strzegom Rynek 38, 58–150 Strzegom	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZIAŁCE 1262 W TOMKOWICACH	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	
ADRES:	Tomkowice Gmina Strzegom dz. nr 1262, obręb 0019 Tomkowice	
TYTUŁ RYS.:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY	
PROJEKTANT:	INŻ. JAN MIGDAŁ UPR. ANF/2/1/83, UAN.VI–f/3/78/85 UPR. NBGP.V–7342/3/93/98, ANF 2/1/83	SKALA 1:1000
		RYS. NR 3