



ELEWACJE I - skala 1:200



OPIS:

- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
- KOLOR - FLINT GREY - (SZARY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
- KOLOR - PEARL WHITE - (BIAŁY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
- KOLOR - AMBER YELLOW - (BEŻOWY)

- Pozostałe elementy:
- ewentualne cokoły, tynk cokolowy gładki
  - fasady, stolarka okienna systemowa o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7001;
  - obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001;
  - obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001;

UWAGI:

Wykonawca przed zamówieniem płyt elewacyjnych musi uzyskać akceptację inwestora i Architekta zastosowanej kolorystyki płyt elewacyjnych z uwagi na to, że projektowane płyty elewacyjne mają matowe niejednolite, niejednobarwne wykończenie - fakturę. Zastosować identyczne płyty jak dla skrzydła istniejącego ziołka.

INWESTOR:		GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie			
OBJEKT:		ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE			
LOKALIZACJA:		ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie			
<div>JAGŁA architekt</div>		<div>Jagła Michał JAGŁA architekt</div> <div>86-300 Grudziądz ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel. 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div>			
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:		BRANŻA:	
ELEWACJE I		1:200		Architektura	
PAB		DATA: 12.2023		NR ARKUSZA A-7	
FUNKCJA:		NR UPRAWNIENI		SPECJALNOŚĆ	
AUTOR:		KPOKK IARP 74/2011		architektoniczna	
mgr inż. arch. Michał JAGŁA		GP.L7342/462/TO/94		architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Adam JAGŁA			