

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3796PR					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Przebudowa dróg. 0.30	km		
d.1			km	0.30	
				RAZEM	0.30
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12.92+11.60	m ²		
d.2			m ²	24.52	
				RAZEM	24.52
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 5.71*2+4.46-8.0	m		
d.2			m	7.88	
				RAZEM	7.88
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4+4+4.55	m		
d.2			m	12.55	
				RAZEM	12.55
5	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 12.55*0.065	m ³		
d.2			m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8*4.50	m ²		
d.2			m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
7	D-01.02.04	Rozebranie chodników dla pieszych z płyt betonowych 35x35x6 cm na podsypce piaskowej 5*0.40+(3.30+2*1.50)*0.40+4*0.40	m ²		
d.2			m ²	6.12	
				RAZEM	6.12
8	D-00.00.00	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze przez samochody samowładowcze 24.52*0.08+7.88*0.08*0.30+12.55*0.15*0.30+36.0*0.08+6.12*0.06	m ³		
d.2			m ³	5.96	
				RAZEM	5.96
9	D-00.00.00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowładowczym na odległość 5 km 5.96	m ³		
d.2			m ³	5.96	
				RAZEM	5.96
3 ROBOTY ZIEMNE					
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość 10 km. (9.95+42.8)*0.44	m ³		
d.3			m ³	23.21	
				RAZEM	23.21
4 PODBUDOWA					
11	D-04.05.01	Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 < 4 MPa wykonana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. 9.95+44.8	m ²		
d.4			m ²	54.75	
				RAZEM	54.75
12	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 54.75	m ²		
d.4			m ²	54.75	
				RAZEM	54.75
5 NAWIERZCHNIA					
13	D-05.03.23	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 54.75	m ²		
d.5			m ²	54.75	
				RAZEM	54.75
14	D-05.03.23	Ułożenie płytek chodnikowych ostrzegawczych, prowadzących i pola uwagi na wszystkich przejściach skrzyżowania na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4*0.40*8+(3.50+3.50+1.30+1.60+1.60)*0.40+0.40*0.40*5	m ²		
d.5			m ²	18.20	
				RAZEM	18.20
6 ELEMENTY ULIC					
15	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3.85+8.02	m		
d.6			m	11.87	
				RAZEM	11.87
16		Wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem pod krawężniki. 11.87*0.30*0.35	m ³		
d.6			m ³	1.25	
				RAZEM	1.25
17	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.83+5.52+5.62+1.75+5.75+9.56+2.50*2+2.0	m		
d.6			m	37.03	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY ISTNIEJĄCEJ		RAZEM	37.03
18 d.7	D-10.01.01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 39.0	m m	39.00	
				RAZEM	39.00
8		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
19 d.8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych na słupie oświetleniowym 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20 d.8	D-07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu B-43 ze słupkiem stalowym ocynkowanym 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.8	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych P-10 farbą chlorokauczukową 12.0	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
22 d.8	D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych P-14 farbą chlorokauczukową 1.5	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
23 d.8	kalkulacja własna analiza indywidualna	Tablica informacyjna o wymiarach 90 x 60 cm na słupku, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00