







A ścieżka rowerowa 4 cm - warstwa ścieralna: betonowa asfaltowy AC8 10 cm - podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5mm) podłoże gruntowe G1*	F krawężnik 15x30cm 15x30 cm krawężnik betonowy 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 20 cm ława z betonu C12/15
B ścieżka pieszo-rowerowa 4 cm - warstwa ścieralna: betonowa asfaltowy AC8 10 cm - podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5mm) podłoże gruntowe G1*	G obrzeże 8x30cm 8x30 cm obrzeże betonowe 3 cm podsypka piaskowa 17 cm ława z betonu C12/15
	H istniejąca konstrukcja



C chodnik 6 cm - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa betonowa 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10 cm - podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5mm) podłoże gruntowe G1*
D obocze (powierzchnia chłonna) 30 cm - kruszywo łamane stab. mech. (31,5/63mm) grunt rodzimy
E zieleniec 10 cm - humus obsiany trawą grunt rodzimy



Investor:	<div>PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO</div> <div>UL. PIŁSUDSKIEGO 41</div> <div>05-120 LEGIONOWO</div>			
Design unit:	<div>SIGMA BUDOWNICTWO - MATEUSZ SIKORSKI</div> <div>NOWE KOZIMINY 17, 09-100 PŁOŃSK</div> <div>TEL. +48 606 959 956</div>	 SIGMA		
Subject and address:	<div>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1823W ulicy Cynkowej i alei Legionów wraz z infrastrukturą w Legionowie</div> <div>Zamierzenie budowlane zlokalizowane zgodnie z wykazem działek na 3 stronie projektu</div>			
Drawing name:				
PRZĘKÓJ NORMALNY				
Function:	Specialization:	Name and surname:	Authorization:	Signature:
Projectant	Drogowa	Sergiusz Makowski	KUP/0134/PWOD/12	
Prepared by		Mateusz Sikorski		
Date:	Stage:		Scale:	Drawing number
10.09.2020	PB		1:500	3