

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: postępowania nr ZP.271.22.2021 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń” .**

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania, otwarcia ofert, termin związania ofertą.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z up. BURMISTRZA

/-/

*Sebastian Macioł*

*Z-ca Burmistrza*

**Załączniki:**

1. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego do treści SWZ.

## Załącznik 1 do pisma ZP.271.22.7.1.2021

### PYTANIA

- 1) W SWZ w rozdz. XVIII str.26 widnieje zapis "Podatek VAT wynosi: 23 %." , natomiast w rozdz. XXVI str. 35 w zał. nr 1 w tabeli widnieje VAT 8% .Prosimy o ostateczne określenie wysokości podatku VAT.
- 2) W przedmiarze architektura i konstrukcja ul. Jagiełły 47-53 w dziale "Podłoga na gruncie" P2 brak pozycji : chudy beton C12/15 gr. 10cm, prosimy o wyjaśnienie.
- 3) J.w. w dziale "Podłoga na gruncie" P2 i dziale "Strop nad piwnicą w mieszkaniach" brak pozycji na dobrojenie siatką d:3 mm 10x10 cm wylewki cementowej gr.6 cm,prosimy o wyjaśnienie.
- 4) J.w. w dziale "Podłoga na gruncie" P2 i dziale "Strop nad piwnicą w mieszkaniach" brak pozycji :podkład z polistyrenu XPS gr 3,0 pod panele podłogowe,prosimy o wyjaśnienie.

Powyższe uwagi dotyczą również przedmiarów :Jagiełły 84, Jagiełły 86.

### ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 :**

Z uwagi na fakt, iż budynki spełniają wyłącznie funkcje mieszkalne, wysokość podatku VAT wynosi 8%.

W związku z powyższym w SWZ w rozdz. XVIII – Opis sposobu obliczenia ceny (str. 26) zapis "Podatek VAT wynosi: 23 %." zmienia się na: "Podatek VAT wynosi: 8 %."

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 :**

- a) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Jagiełły 47-53** w dziale 2.1 Podłoga na gruncie (w mieszkaniach) - P2 należy dodać **niziej wymienioną pozycję:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26` d.2.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe (chudy beton C12/15 gr. 10,0cm) na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		poz. 26*0,10	m <sup>3</sup>	15,173	
				RAZEM	<b>15,173</b>

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 :**

- a) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Jagiełły 47-53:**  
- w dziale 2.1 Podłoga na gruncie (w mieszkaniach) - P2 należy dodać **niziej wymienioną pozycję:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30` d.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie	m <sup>2</sup>		

		przeciwskurczowe siatka z prętów gr. 3,0mm, o oczkach 10x10cm			
		poz. 30	m <sup>2</sup>	151,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,730</b>

- w dziale 2.4 Strop nad piwnicą (w mieszkaniach) – S5 należy dodać **nżej wymienioną pozycję:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 <sup>^</sup> d.2.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie przeciwskurczowe siatka z prętów gr. 3,0mm, o oczkach 10x10cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 51	m <sup>2</sup>	131,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,810</b>

b) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Jagiello 84:**  
- w dziale 2.1 Strop nad piwnicą (mieszkania) – S1 należy dodać **nżej wymienioną pozycję:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 <sup>^</sup> d.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie przeciwskurczowe siatka z prętów gr. 3,0mm, o oczkach 10x10cm	m <sup>2</sup>		
		poz. 36	m <sup>2</sup>	210,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,820</b>

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 :**

- a) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Jagiello 47-53:**  
- w dziale 2.4 Strop nad piwnicą (w mieszkaniach) – S5 należy w poz. 57 w rubryce *Opis i wyliczenia* **zmienić następująco:** Posadzki z paneli podłogowych drewnianych wraz z listwami przyściennymi oraz podkład z polistyrenu XPS gr. 3,0mm
- b) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Jagiello 84:**  
- w dziale 2.1 Strop nad piwnicą (mieszkania) – S1 należy w poz. 41 w rubryce *Opis i wyliczenia* **zmienić następująco:** Posadzki drewniane wraz z listwami przyściennymi oraz podkład z polistyrenu XPS gr. 3,0mm
- c) W przedmiarze robót budowlanych **ul. Jagiello 86:**  
- w dziale 2.1 Podłoga na gruncie – P1 należy w poz. 34 w rubryce *Opis i wyliczenia* **zmienić następująco:** Posadzki z paneli podłogowych drewnianych wraz z listwami przyściennymi oraz podkład z polistyrenu XPS gr. 3,0mm