


TR-1



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-1

1. ROZDZIELNICA OSZI 53x80+F sk., prod. EMITER, nr kat. ZA 258 21F (komplet)	1 szt.
2. ROZDZIELNICA OSZ 26x80 +FP sk., prod. EMITER, nr kat. ZA 228 20S (komplet)	1 szt.
3. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY smartARES 00-3-V pro, prod. APATOR, nr kat. 63-001414-001	6 szt.
4. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY IS-63/1, 63A, 1P, prod. EATON, nr kat. 276274	1 szt.
5. WYŁĄCZNIK PL6-B6/1, B6/1P, prod. EATON, nr kat. 286518	1 szt.
6. WYŁĄCZNIK Z CZ. RCD - PFL6-16/1N/B/003/A, B16/0,03/A, prod. EATON, nr kat. 112875	1 szt.
7. GNIAZDO SERWISOWE Z-SD230-BS, 230V/16A/2P+PE, prod. EATON, nr kat. 266876	1 szt.
8. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY Z-SLC/CB/3, D02, prod. EATON, nr kat. 248249	1 szt.
9. ZEGAR ASTRONOMICZNY PCZ-524, prod. F&F	1 szt.
10. STYCZNIK MODUŁOWY ST25-30, 3NO, 230V/25A, prod. F&F	1 szt.
11. WTYKI BEZPIECZNIKOWE - ZESTAW Z-SLS/E16A, prod. EATON, nr kat. 269007	1 szt.
12. WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 gL/gG 500 V AC 100 A, prod. EATON, nr kat. 100NHG00B	9 szt.
13. WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 gL/gG 500 V AC 63 A, prod. EATON, nr kat. 63NHG00B	6 szt.
14. WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NH00 gL/gG 500 V AC 50 A, prod. EATON, nr kat. 50NHG00B	3 szt.

UWAGI:

1. Sieć zasilająca tablicę pracuje w układzie TT
2. Układ pracy instalacji wewnętrznej: TT, 230/400V, 50Hz
3. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09
4. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca: wyłącznik różnicowoprądowy $I_{\Delta n}=30\text{mA}$, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09
5. Zacisk PE połączyć z uzłomem o wypadkowej rezystancji nie większej niż 10Ω
6. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić badania odbiorcze wg. PN-HD 60364-6:216-07

UKŁAD SIECI: TT

INWESTOR	Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa		
NAZWA INWESTYCJI	Projekt zasilania oraz oświetlenia elektrycznego stanowiska do prowadzenia akcji ratunkowej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie		
PROJEKTANT	Paweł CZAJA	SLK/2951/PWOE/10	
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	03.2021
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	—
NAZWA RYSUNKU	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR-1	NR RYS.	E-03