

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**ul. Sosnowa**

<b>Remont drogi gminnej – ulicy Sosnowej w Żychlinie</b>				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>		
1		obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,000
	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
2		rozbiórka istniejącego progu zwalniającego z kostki betonowej 0,8x x5,5	m <sup>2</sup>	4,40
3		demontaż znaków pionowych	szt.	10,00
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>		
	<b>D-03.02.01a</b>	<b>Regulacja pionowa studzienek i zasuw</b>		
4		wykonanie regulacji pionowej studzienek wodościekowych	szt.	2,00
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
5		wykonanie koryta pod konstrukcję pobocza, głębokość 5cm, profilowanie, zagęszczenie koryta, wywóz urobku na odkład do 10km	m <sup>2</sup>	321,00
6		wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów, głębokość 20cm, profilowanie, zagęszczenie koryta, wywóz urobku na odkład do 10km	m <sup>2</sup>	102,00
	<b>D-04.03.01a</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
7		oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych kationową emulsją szybkozspadową w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup> skropienie istniejącej jezdni oraz podbudowy zjazdów	m <sup>2</sup>	2 463,00
8		oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych kationową emulsją szybkozspadową w ilości 0,4 kg/m <sup>2</sup> skropienie warstwy wyrównawczej w konstrukcji jezdni	m <sup>2</sup>	2 361,00
	<b>D-04.04.02b</b>	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>		
9		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdów - grubość 20cm	m <sup>2</sup>	102,00
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>D-05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2</b>		
10		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S w konstrukcji jezdni - gr. 5cm	m <sup>2</sup>	2 361,00
11		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S w konstrukcji zjazdów - gr. 5cm	m <sup>2</sup>	102,00
	<b>D-05.03.05b</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT 1 i WT 2</b>		
12		wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W w konstrukcji jezdni - średnio gr.2cm	m <sup>2</sup>	2 361,00
13		wykonanie remontów cząstkowych z betonu asfaltowego AC11W w konstrukcji jezdni	t	20,00
	<b>D-05.03.11</b>	<b>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>		
14		frezowanie, schodkowanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscach połączenia nawierzchni oraz miejscowe frezowanie profilujące - wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze Wykonawcy	m <sup>2</sup>	1 652,70

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**ul. Sosnowa**

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D-05.03.23a</b>	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów</b>		
15		wykonanie progu zwalniającego z betonowej kostki brukowej "Holland" kolor czerwony - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 5 cm oraz podbudowie z betonu klasy C8/10 - gr. 20cm	m <sup>2</sup>	4,40
	<b>D-05.03.26d</b>	<b>Siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni</b>		
16		ułożenie siatki z kordu stalowego na całej szerokości jezdni	m <sup>2</sup>	2 361,00
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.03.01a</b>	<b>Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>		
17		wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość 10cm	m <sup>2</sup>	321,00
	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
	<b>D-07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
18		wykonanie konstrukcji wsporczych znaków z rur ocynkowanych	szt.	6,00
19		wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "MAŁE"	szt.	10,00