

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2805C DOBRE -LEKARZEWICE od km 9+598 do km10+018
dł. 0,420km

Adres:

Kościelna wieś

Kody CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca:

WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził:

Roman Skrzypiński

Sprawdził:

Data opracowania:

05.07.2021 r

Inwestor

Sporządził

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-05.03.11.32.01 BCD_202101	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, bez odwiezienia urobku $((13,1+6,9)/2)*14$ $((5,0+6,9)/2)*20$	m2 m2 m2	 140,000 119,000	259,000
1.2	BCD D-03.06.01.21.01 BCD_202102	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem $((13,1+6,9)/2)*14$ $((5,0+6,9)/2)*20$ 386*5,0	m2 m2 m2 m2	 140,000 119,000 1 930,000	2 189,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową $((13,1+6,9)/2)*14$ $((5,0+6,9)/2)*20$ 386*5,0	m2 m2 m2 m2	 140,000 119,000 1 930,000	2 189,000
2.3	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202101	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm $((5,0+6,9)/2)*20$ 386*5,0	m2 m2 m2	 119,000 1 930,000	2 049,000
2.4	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202002	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową $((13,1+6,9)/2)*14$ $((5,0+6,9)/2)*20$ 386*5,0	m2 m2 m2 m2	 140,000 119,000 1 930,000	2 189,000
2.5	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202101	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm $((13,1+6,9)/2)*14$ $((5,0+6,9)/2)*20$ 386*5,0	m2 m2 m2 m2	 140,000 119,000 1 930,000	2 189,000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
3.1	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202002	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 350 *2*1,5	m2 m2	 1 050,000	1 050,000
3.2	D-06.03.01a BDC-20202	Pobocza utwardzone frezowiną (POZOSTAŁOŚĆ PO FREZOWANIU) gr 10 cm . 60*0,75*2	m2 m2	 90,000	90,000
3.3	BCD D-04.04.02.51.01 BCD_202102	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (350*0,75)+(334*0,75)	m2 m2	 513,000	513,000
3.4	BCD D-06.04.01.21.02 BCD20202	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 350 +334	m m	 684,000	684,000
4		DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
4.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000