




MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

[illegible]

<div>LEGENDA</div> <div><div><div><div></div><div>Granice działek</div></div><div><div></div><div>Krawężnik betonowy 15x30x100cm , wysięsiony 10cm</div></div><div><div></div><div>Krawężnik betonowy (naładzowy) 15x22x100cm, wysięsiony 2cm</div></div><div><div></div><div>Obrysze betonowe 8x30x100cm,</div></div><div><div></div><div>Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 16x16x16cm</div></div><div><div></div><div>Rura osłonowa sieci teletechnicznej , rura dwudzielną A110PS</div></div><div><div></div><div>Projektowana studnia kanału technologicznego SK2</div></div><div><div></div><div>Projektowany kanał technologiczny uliczny KTU- rura osłonowa Ø110, 3x światłowodów rura HDPEØ40, prefabrykowana wążka MikroRur o średnicy zewnętrznej 5-16mm w osłonie Ø40</div></div></div><div><div><div></div><div>Nowierzchnia z kostki betonowej szarej 8x10x20cm; pow. 394 m2</div></div><div><div></div><div>Nowierzchnia z kostki betonowej czarnej 8x10x20cm; pow. 143 m2</div></div><div><div></div><div>Teren zielony- trawiały</div></div><div><div></div><div>Nowierzchnia poboczy ukuwadczonych z kruszcza granitowego; pow. 42m2</div></div><div><div></div><div>Nowierzchnia z betonu asfaltowego - poszarzenie jezdti ; pow. 12 m2</div></div></div></div>				<div>UMAGA:</div> <div>Pomierzona na rysunku szerokość chodnika wynosiąca 2,23 m stanowi szerokość użytkową chodnika z kostki betonowej 2,0m + szerokość krawężnika 0,15 m + szerokość obrzeża betonowego 0,08 m</div>			
<div>INWESTOR / Zamawiający</div> <div>Gmina Strzegom ul. Piasek 38 58-150 Strzegom</div> <div></div>				<div>JMW PROJEKT Kaniów</div>			
<div>Jednostka projektowa</div> <div>Firma projektowo - inwestycyjna „JMW PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różaniecki , 58-310 Strzawno-Zdrój NIP 8862393990, REGON 022401609</div> <div></div>				<div>JMW PROJEKT Kaniów</div>			
<div>Stadium</div> <div>Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie”</div>				<div>JMW PROJEKT Kaniów</div>			
<div>Nr tomu</div> <div>1</div>				<div> Lokalizacja inwestycji</div> <div>Gmina Strzegom - powiat Świdnicki Dzielnka nr 105, 109 obręb 0021 Żelazów</div>			
<div>Branża</div> <div>Tytuł rysunku</div>				<div>Projekt zagospodarowania terenu</div>			
<div>Stanowisko</div> <div>Projektant główny br.drogowa</div>				<div>Imię i nazwisko</div> <div>Nr uprawnień</div> <div>Podpis</div>			
<div>Stadium</div> <div>Rewizja</div>				<div>Skala</div> <div>Data</div> <div>Branża</div> <div>Nr rys.</div>			
<div>PT</div> <div>00</div>				<div>1 : 500</div> <div>10.2022</div> <div>DR</div> <div>1PZT</div>			