


RYSUNEK ZESTAWCZY KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO  
RZUT Z GÓRY



UWAGI:

- WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PRZED CYNKOWANIE OGNIOWE.
- DREWNO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ PREPARATEM DOPUSZCZONYM DO STOSOWANIA.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ I WARSZTATOWEJ. PROJEKT POWINIEN BYĆ UZGODNIONY PRZEZ AUTORA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- POZIOMY I PRZEBICIA WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

MATERIAŁY:  
DREWNO GL28H–dźwigary, GL24H–płatwie (odporność ogniowa 30min.)  
Stal 18G2 (ściąg  $\varnothing$  20,  $\varnothing$  64) – odporność ogniowa 30min.  
St3S (łączniki stalowe)

Generalny projektant: <b>mp project</b> sp. z o.o. modern structure design & consultancy <small>ul. Bałucka 134, 30-146 Kraków tel. +48 12 661 82 35 e-mail: biuro@mpproject.pl</small>		Projektant adaptacji:	
Nazwa inwestycji:		HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 30 x 40	
Inwestor:			
Adres inwestycji:			
Branża:		KONSTRUKCJE	
Faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant adaptacji:		Data adaptacji:	
Sprawdzający adaptacji:			
Autor projektu typowego:		mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno - budowlanej NR UPR. MAP/0206/POOK/07	
Weryfikator projektu typowego:		mgr inż. ANNA KARP do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno - budowlanej NR UPR. MAP/0212/POOK/07	
Opracowanie projektu typowego:		mgr inż. ELŻBIETA JANDA, mgr inż. ELŻBIETA PYTEL	
Nazwa rysunku:		KONSTRUKCJA DREWNIANA RYSUNEK ZESTAWCZY	
		Skala: 1:100 Numer rysunku: K-26	