

**KOSZTORYS OFERTOWY - II ETAP**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w ramach przebudowy pomieszczeń w budynku II Liceum Ogólnokształcącego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno, działka nr ewid. 17/58; obręb: 0002 Leszno  
INWESTOR : Miasto Leszno / II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Z OD-  
DZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI  
ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15, 64-100 Leszno / ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 29.02.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Stolarka drzewiowa	1	11
2	Rozbiórki i zamurowania ścian	12	16
3	Scianka działowa	17	17
4	Schody	18	22
5	Wykładzina posadzkowa	23	24
6	Wymiana izolacji rur	25	37
7	Wymiana pochwytu	38	39
8	Roboty malarskie	40	48
9	Konstrukcja wsporcza pod centrale	49	49
10	Wywóz i utylizacja odpadów	50	50
11	SEGMENT A	51	78
11.1	Prace przygotowawcze	51	56
11.2	Wywóz i utylizacja odpadów	57	57
11.3	Ścianki działowe	58	60
11.4	Posadzka	61	65
11.5	Płytki ściennie	66	68
11.6	Sufity podwieszane	69	69
11.7	Stolarka	70	70
11.8	Ścianki WC	71	71
11.9	Malowanie	72	78
12	SEGMENT B	79	111
12.1	Prace przygotowawcze	79	85
12.2	Wywóz i utylizacja odpadów	86	86
12.3	Ścianki działowe	87	91
12.4	Posadzka	92	94
12.5	Płytki ściennie	95	97
12.6	Sufity podwieszane	98	98
12.7	Stolarka	99	101
12.8	Ścianki WC	102	102
12.9	Malowanie	103	111
13	SEGMENT C	112	139
13.1	Prace przygotowawcze	112	118
13.2	Wywóz i utylizacja odpadów	119	119
13.3	Ścianki działowe	120	122
13.4	Posadzka	123	126
13.5	Płytki ściennie	127	129
13.6	Sufity podwieszane	130	130
13.7	Stolarka	131	131
13.8	Ścianki WC	132	132
13.9	Malowanie	133	139
14	SEGMENT E	140	150
14.1	Prace przygotowawcze	140	140
14.2	Wywóz i utylizacja odpadów	141	141
14.3	Posadzka	142	145
14.4	Malowanie	146	150
15	ŁĄCZNIK	151	180
15.1	Prace przygotowawcze	151	152
15.2	Wywóz i utylizacja odpadów	153	153
15.3	Posadzka	154	158
15.4	Stolarka	159	159
15.5	Malowanie	160	166
15.6	Schody	167	180
15.6.1	Nawierzchnia z kostki	167	175
15.6.2	Obrzeża i palisada	176	180

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>				
1 d.1 04	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	12,000		
2 d.1 05	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	8,144		
3 d.1 10	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	82,538		
4 d.1 0116-05	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>	1,557		
5 d.1 0116-04	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m <sup>3</sup>	3,957		
6 d.1 1027-02	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D1	m <sup>2</sup>	19,800		
7 d.1 1027-02	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D2	m <sup>2</sup>	7,200		
8 d.1 1027-02	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D3	m <sup>2</sup>	1,600		
9 d.1 08	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie - DW1, DW2, DW3	m <sup>2</sup>	12,360		
10 d.1 1102-06 analogia	KNR 13-12 1102-06 analogia	Drobne elementy stalowe ocynkowane	t	0,592		
11 d.1 06 analogia	KNR 2-02 1203-06 analogia	Blacha perforowana - dostawa i montaż	m <sup>2</sup>	48,900		
Razem dział: Stolarka drzwiowa						
<b>2</b>		<b>Rozbiórki i zamurowania ścian</b>				
12 d.2 0106-01	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>	3,000		
13 d.2 0106-03 analogia	KNR AT-17 0106-03 analogia	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>	3,520		
14 d.2 0116-05	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>	0,310		
15 d.2 02 analogia	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	3,200		
16 d.2 01 analogia	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>	67,826		
Razem dział: Rozbiórki i zamurowania ścian						
<b>3</b>		<b>Ścianka działowa</b>				
17 d.3 0103-03	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m <sup>2</sup>	70,969		
Razem dział: Ścianka działowa						
<b>4</b>		<b>Schody</b>				
18 d.4 02 analogia	KNR 4-01 0431-02 analogia	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	1,306		
19 d.4 0116-05	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>	0,065		
20 d.4 01	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu B15	m <sup>3</sup>	0,685		
21 d.4 03	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	2,162		
22 d.4 04	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 10 cm	m	2,120		
Razem dział: Schody						
<b>5</b>		<b>Wykładzina posadzkowa</b>				
23 d.5 03	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ściany	m <sup>2</sup>	415,371		
24 d.5 09	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	415,371		
Razem dział: Wykładzina posadzkowa						
<b>6</b>		<b>Wymiana izolacji rur</b>				
25 d.6 01 analogia	KNR 4-01 0426-01 analogia	Rozebranie obudowy rurociągu wraz a konstrukcją wsporczą	m <sup>2</sup>	37,960		
26 d.6 0404-06	KNR 21-01 0404-06	Zrywanie izolacji termicznej - ( gipsowo-klejowa z siatką drucianą ) z rurociągów o śr.do 200 mm	m <sup>2</sup>	69,080		
27 d.6 0404-07	KNR 21-01 0404-07	Zrywanie izolacji termicznej - ( gipsowo-klejowa z siatką drucianą ) z rurociągów o śr.do 500 mm	m <sup>2</sup>	31,400		
28 d.6 0116-05	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>	16,970		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.6	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	110,528		
30 d.6	KNR 7-12 0101-06	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	39,250		
31 d.6	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m <sup>2</sup>	149,778		
32 d.6	KNR 7-12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m <sup>2</sup>	110,528		
33 d.6	KNR 7-12 0210-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m <sup>2</sup>	110,528		
34 d.6	KNR 7-12 0201-06	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	39,250		
35 d.6	KNR 7-12 0210-06	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- mi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	39,250		
36 d.6	KNR-W 2-16 0101-05 analogia	Izolacja o grubości 70-90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm <wełna mineralna z dodatkowym płaszczem PCV /ścianka 80mm>	m	110,000		
37 d.6	KNR-W 2-16 0101-06 analogia	Izolacja o grubości 70-90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. ponad 191 mm <wełna mineralna z dodatkowym płaszczem PCV /ścianka 80mm>	m <sup>2</sup>	25,000		
Razem dział: Wymiana izolacji rur						
7		<b>Wymiana pochwyty</b>				
38 d.7	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty stalowy na wspornikach - demontaż	m	3,000		
39 d.7	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach	m	3,000		
Razem dział: Wymiana pochwyty						
8		<b>Roboty malarskie</b>				
40 d.8	KNR 2-02 2004-08	Obudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>	1,625		
41 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 668,280		
42 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	1 699,905		
43 d.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	1 119,611		
44 d.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	687,960		
45 d.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	1 699,905		
46 d.8	KNR 2-02 0702-09 analogia	Blacha aluminiowa ryflowana - dostawa i montaż	m <sup>2</sup>	67,120		
47 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	2 213,750		
48 d.8	NNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	1 119,611		
Razem dział: Roboty malarskie						
9		<b>Konstrukcja wsporcza pod centrale</b>				
49 d.9	KNR 13-12 1102-06 analogia	Drobne elementy stalowe ocynkowane	t	0,153		
Razem dział: Konstrukcja wsporcza pod centrale						
10		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
50 d.10	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	22,859		
Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów						
11		<b>SEGMENT A</b>				
11.1		<b>Prace przygotowawcze</b>				
51 d. 04 11.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1,000		
52 d. 03 11.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,269		
53 d. 02 11.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	9,681		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54 11.1	KNR 4-01 0811-d. 07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	11,960		
55 11.1	KNR 4-01 0819-d. 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>	21,741		
56 11.1	KNR 2-02 0126-d. 05 analogia	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400		
11.2		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
57 11.2	d. kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	1,624		
11.3		<b>Ścianki działowe</b>				
58 11.3	KNR 2-02 2003-d. 07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>	7,110		
59 11.3	KNR 2-02 0613-d. 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	7,110		
60 11.3	KNR 4-01 0303-d. 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1,752		
11.4		<b>Posadzka</b>				
61 11.4	NNRNKB 202 d. 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	129,172		
62 11.4	NNRNKB 202 d. 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	129,172		
63 11.4	KNR 0-12 1118-d. 01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>	11,960		
64 11.4	KNR 2-02 1112-d. 03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antyelektrostatycznej z wywinęciem na ściany	m <sup>2</sup>	117,212		
65 11.4	KNR 2-02 1112-d. 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	117,212		
11.5		<b>Płytki ściienne</b>				
66 11.5	NNRNKB 202 d. 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	38,336		
67 11.5	KNR 2-02 0829-d. 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m <sup>2</sup>	38,336		
68 11.5	KNR 0-12 0829-d. 03	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	38,336		
11.6		<b>Sufity podwieszane</b>				
69 11.6	KNR 2-02 2005-d. 04 analogia	Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>	11,600		
11.7		<b>Stolarka</b>				
70 11.7	KNR-W 2-02 d. 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	3,600		
11.8		<b>Ścianki WC</b>				
71 11.8	KNR-W 2-02 d. 1029-05	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi	m <sup>2</sup>	9,807		
11.9		<b>Malowanie</b>				
72 11.9	NNRNKB 202 d. 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	5,624		
73 11.9	KNR 4-01 0711-d. 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłóży z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	5,624		
74 11.9	NNRNKB 202 d. 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	15,970		
75 11.9	KNR 2-02 0815-d. 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	15,970		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76 d. 11.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	22,763		
77 d. 11.9	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	22,763		
78 d. 11.9	KNNR 2 1406- 06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	22,763		
Razem dział: SEGMENT A						
12		<b>SEGMENT B</b>				
12.1		<b>Prace przygotowawcze</b>				
79 d. 12.1	KNR 4-01 0354- 08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	6,678		
80 d. 12.1	KNR 4-01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	17,000		
81 d. 12.1	KNR 4-01 0329- 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,573		
82 d. 12.1	KNR 4-01 0348- 02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	18,291		
83 d. 12.1	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	30,834		
84 d. 12.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	59,918		
85 d. 12.1	KNR 2-02 0126- 05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400		
12.2		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
86 d. 12.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	5,519		
12.3		<b>Ścianki działowe</b>				
87 d. 12.3	KNR 2-02 2003- 07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>	19,200		
88 d. 12.3	KNR 2-02 0613- 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	19,200		
89 d. 12.3	KNR 9-01 0105- 01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 8	m <sup>2</sup>	4,480		
90 d. 12.3	KNR 9-01 0105- 02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 12	m <sup>2</sup>	2,880		
91 d. 12.3	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	3,504		
12.4		<b>Posadzka</b>				
92 d. 12.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	30,207		
93 d. 12.4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	30,207		
94 d. 12.4	KNR 0-12 1118- 01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>	30,207		
12.5		<b>Płytki ścienne</b>				
95 d. 12.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	61,532		
96 d. 12.5	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	61,532		
97 d. 12.5	KNR 0-12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	61,532		
12.6		<b>Sufity podwieszane</b>				
98 d. 12.6	KNR 2-02 2005- 04 analogia	Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>	23,460		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>12.7</b>		<b>Stolarka</b>				
99 d. 12.7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	10,600		
100 d. 12.7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>	23,400		
101 d. 12.7	KNR 0-19 1024- 08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	6,678		
<b>12.8</b>		<b>Ścianki WC</b>				
102 d. 12.8	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi	m <sup>2</sup>	10,668		
<b>12.9</b>		<b>Malowanie</b>				
103 d. 12.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	36,968		
104 d. 12.9	KNR 4-01 0711- 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	36,968		
105 d. 12.9	KNNR-W 3 1002-06	Usunięcie uszkodzonej powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	30,383		
106 d. 12.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	128,573		
107 d. 12.9	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	20,483		
108 d. 12.9	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	103,107		
109 d. 12.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	660,003		
110 d. 12.9	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	660,003		
111 d. 12.9	KNNR 2 1406- 06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	660,003		
Razem dział: SEGMENT B						
<b>13</b>		<b>SEGMENT C</b>				
<b>13.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>				
112 d. 13.1	KNR 4-01 0354- 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	12,000		
113 d. 13.1	KNR 4-01 0329- 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0,648		
114 d. 13.1	KNR 4-01 0348- 02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	41,958		
115 d. 13.1	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	299,100		
116 d. 13.1	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	78,180		
117 d. 13.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	144,219		
118 d. 13.1	KNR 2-02 0126- 05 analogia	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	14,400		
<b>13.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
119 d. 13.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	11,804		
<b>13.3</b>		<b>Ścianki działowe</b>				
120 d. 13.3	KNR 2-02 2003- 07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>	48,060		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
121 d. 13.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	48,060		
122 d. 13.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	10,512		
13.4		<b>Posadzka</b>				
123 d. 13.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	437,569		
124 d. 13.4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	437,569		
125 d. 13.4	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>	437,569		
126 d. 13.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wys. 10cm	m	173,300		
13.5		<b>Płytki ściennie</b>				
127 d. 13.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	203,088		
128 d. 13.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	203,088		
129 d. 13.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	203,088		
13.6		<b>Sufity podwieszane</b>				
130 d. 13.6	KNR 2-02 2005-04 analogia	Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>	76,020		
13.7		<b>Stolarka</b>				
131 d. 13.7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,600		
13.8		<b>Ścianki WC</b>				
132 d. 13.8	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi	m <sup>2</sup>	47,943		
13.9		<b>Malowanie</b>				
133 d. 13.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	27,384		
134 d. 13.9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	27,384		
135 d. 13.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	80,283		
136 d. 13.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	121,303		
137 d. 13.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	121,303		
138 d. 13.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	121,303		
139 d. 13.9	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	121,303		
Razem dział: SEGMENT C						
14		<b>SEGMENT E</b>				
14.1		<b>Prace przygotowawcze</b>				
140 d. 14.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	50,050		
14.2		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
141 d. 14.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	0,501		
14.3		<b>Posadzka</b>				



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
142 d. 14.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	50,050		
143 d. 14.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,050		
144 d. 14.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>	50,050		
145 d. 14.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wys. 10cm	m	28,900		
<b>14.4</b>		<b>Malowanie</b>				
146 d. 14.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	5,780		
147 d. 14.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	5,780		
148 d. 14.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	8,670		
149 d. 14.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	8,670		
150 d. 14.4	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	8,670		
Razem dział: SEGMENT E						
<b>15</b>		<b>ŁĄCZNIK</b>				
<b>15.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>				
151 d. 15.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	1,328		
152 d. 15.1	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,600		
<b>15.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>				
153 d. 15.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>	1,328		
<b>15.3</b>		<b>Posadzka</b>				
154 d. 15.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	0,465		
155 d. 15.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,465		
156 d. 15.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>	0,465		
157 d. 15.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>	0,465		
158 d. 15.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wys. 10cm	m	1,200		
<b>15.4</b>		<b>Stolarka</b>				
159 d. 15.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych ewakuacyjnych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>	2,730		
<b>15.5</b>		<b>Malowanie</b>				
160 d. 15.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	3,050		
161 d. 15.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	3,050		
162 d. 15.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	3,050		
163 d. 15.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	3,050		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
164 d. 15.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>	3,050		
165 d. 15.5	KNR 2-02 1505- 01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	3,050		
166 d. 15.5	KNNR 2 1406- 06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>	3,050		
<b>15.6</b>		<b>Schody</b>				
<b>15.6.1</b>		<b>Nawierzchnia z kostki</b>				
167 d. 15.6.1	KNR 2-31 0101- 01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>	7,603		
168 d. 15.6.1	KNR 2-01 0212- 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	3,041		
169 d. 15.6.1	KNR 2-01 0214- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9	m <sup>3</sup>	3,041		
170 d. 15.6.1	analiza indywidualna	Oplata za utylizacje	m <sup>3</sup>	3,041		
171 d. 15.6.1	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	6,912		
172 d. 15.6.1	KNR 2-31 0114- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20	m <sup>2</sup>	4,192		
173 d. 15.6.1	KNR 2-31 0111- 01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	6,912		
174 d. 15.6.1	KNR 2-31 0111- 02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = -2	m <sup>2</sup>	6,912		
175 d. 15.6.1	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	6,912		
<b>15.6.2</b>		<b>Obrzeża i palisada</b>				
176 d. 15.6.2	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod obrzeża	m	10,660		
177 d. 15.6.2	KNR 2-31 0402- 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0,860		
178 d. 15.6.2	KNR 2-21 0604- 05	Montaż palisady	m	7,360		
179 d. 15.6.2	KNR 2-31 0407- 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	3,300		
180 d. 15.6.2	KNR 2-02 1207- 05	Balustrada schodów	m	2,700		
Razem dział: ŁĄCZNIK						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	0,60*2,00	PARTER 1 A (suma częściowa)	szt.	1,000	
	0,70*2,00	1 B (suma częściowa)	szt. szt.	<b>1,000</b> 1,000	
	0,80*2,00	1+1+1+1+1 C (suma częściowa)	szt. szt.	<b>1,000</b> 5,000	
	0,90*2,00	1+1+1+2 D (suma częściowa)	szt. szt.	<b>5,000</b> 5,000	
			szt.	<b>5,000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		PARTER 1,92*1,95*1	m <sup>2</sup>	3,744	
		2,00*2,20*1	m <sup>2</sup>	4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,144</b>
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,44*1,91*9	m <sup>2</sup>	24,754	
		1,42*1,91*2	m <sup>2</sup>	5,424	
		2,05*5,60*3	m <sup>2</sup>	34,440	
		2,40*6,05*1	m <sup>2</sup>	14,520	
		A (suma częściowa)			
		(0,90+0,80)*2,00*1	m <sup>2</sup>	<b>79,138</b>	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	3,400	
			m <sup>2</sup>	<b>3,400</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,538</b>
4 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>		
		poz.1A*0,60*2,00*0,05	m <sup>3</sup>	0,060	
		poz.1B*0,70*2,00*0,05	m <sup>3</sup>	0,070	
		poz.1C*0,80*2,00*0,05	m <sup>3</sup>	0,400	
		poz.1D*0,90*2,00*0,05	m <sup>3</sup>	0,450	
		poz.2*0,05	m <sup>3</sup>	0,407	
		poz.3B*0,05	m <sup>3</sup>	0,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,557</b>
5 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m <sup>3</sup>		
		poz.3A*0,05	m <sup>3</sup>	3,957	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,957</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 D1	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D1 0,90*2,00*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 D2	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D2 0,90*2,00*(2+2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 D3	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - D3 0,80*2,00*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
9 d.1	KNR 0-19 1024-08 DW1 DW2 DW3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - DW1, DW2, DW3 2,00*2,38*1 2,00*2,15*1 1,50*2,20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,760 4,300 3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,360</b>
10 d.1	KNR 13-12 1102-06 analogia 1/W RB1 2/W RB2 6/W RB3	Drobne elementy stalowe ocynkowane 167,79/1000 48,42/1000 375,96/1000	t t t	 0,168 0,048 0,376	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,592</b>
11 d.1	KNR 2-02 1203-06 analogia	Blacha perforowana - dostawa i montaż	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1/W RB1	1,76*6	m <sup>2</sup>	10,560	
	2/W RB2	1,27*2	m <sup>2</sup>	2,540	
	6/W RB3	35,80	m <sup>2</sup>	35,800	
				RAZEM	48,900
<b>2</b>		<b>Rozbiórki i zamurowania ścian</b>			
12 d.2	KNR AT-17 0106-01	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		0,15*(2,00*2)*1	m <sup>2</sup>	0,600	
		0,15*(2,00*2)*3	m <sup>2</sup>	1,800	
		0,15*(2,00*2)*1	m <sup>2</sup>	0,600	
				RAZEM	3,000
13 d.2	KNR AT-17 0106-03 analogia	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m <sup>2</sup>		
		(0,21-0,15)*(2,00*2)*1	m <sup>2</sup>	0,240	
		(0,42-0,15)*(2,00*2)*3	m <sup>2</sup>	3,240	
		(0,16-0,15)*(2,00*2)*1	m <sup>2</sup>	0,040	
				RAZEM	3,520
14 d.2	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>		
		0,21*(0,05*2,00*2)*1	m <sup>3</sup>	0,042	
		0,42*(0,05*2,00*2)*3	m <sup>3</sup>	0,252	
		0,16*(0,05*2,00*1)*1	m <sup>3</sup>	0,016	
				RAZEM	0,310
15 d.2	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0,12*1,00*2,10	m <sup>3</sup>	0,252	
		0,12*0,90*2,10*2	m <sup>3</sup>	0,454	
		0,12*0,8*2,10*1	m <sup>3</sup>	0,202	
		0,12*1,44*1,91*9-0,12*0,90*2,00*4	m <sup>3</sup>	2,106	
		0,08*1,42*1,91*2-0,12*0,90*2,00*2	m <sup>3</sup>	0,002	
		0,12*2,00*2,50*1-0,12*1,54*2,25*1	m <sup>3</sup>	0,184	
				RAZEM	3,200
16 d.2	KNR 4-01 0711-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>		
		poz.15/0,12*2	m <sup>2</sup>	53,333	
		(0,14*2+0,15)*2,18*2	m <sup>2</sup>	1,875	
		(0,14*2+0,30)*2,18*4	m <sup>2</sup>	5,058	
		0,90*2,10*2*2	m <sup>2</sup>	7,560	
				RAZEM	67,826
<b>3</b>		<b>Scianka działowa</b>			
17 d.3	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m <sup>2</sup>		
		2,05*(4,72)	m <sup>2</sup>	9,676	
		2,40*(5,60+5,94-4,10)	m <sup>2</sup>	17,856	
		1,95*(3,14)	m <sup>2</sup>	6,123	
		(2,40+2,42)/2*(5,80+5,60)	m <sup>2</sup>	27,474	
		4,10*2,40	m <sup>2</sup>	9,840	
				RAZEM	70,969
<b>4</b>		<b>Schody</b>			
18 d.4	KNR 4-01 0431-02 analogia	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		0,64*2,04	m <sup>2</sup>	1,306	
				RAZEM	1,306
19 d.4	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m <sup>3</sup>		
		poz.18*0,05	m <sup>3</sup>	0,065	
				RAZEM	0,065
20 d.4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu B15	m <sup>3</sup>		
		0,21*0,32*2,04	m <sup>3</sup>	0,137	
		0,42*0,64*2,04	m <sup>3</sup>	0,548	
				RAZEM	0,685
21 d.4	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		(0,64+0,42)*2,04	m <sup>2</sup>	2,162	
				RAZEM	2,162
22 d.4	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		(0,64+0,42)*2	m	2,120	
				RAZEM	2,120
<b>5</b>		<b>Wykładzina posadzkowa</b>			
23 d.5	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego z wywinięciem na ściany	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	L.0.06	106,82*1,05	m <sup>2</sup>	112,161	
	L.0.06b	53,09*1,05	m <sup>2</sup>	55,745	
	L.0.06c	15,60*1,05	m <sup>2</sup>	16,380	
	L.0.07	67,65*1,05	m <sup>2</sup>	71,033	
	L.0.08	68,00*1,05	m <sup>2</sup>	71,400	
	A.0.07	84,43*1,05	m <sup>2</sup>	88,652	
				RAZEM	415,371
24	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.5	1112-09	wych poz.23	m <sup>2</sup>	415,371	
				RAZEM	415,371
<b>6</b>		<b>Wymiana izolacji rur</b>			
25	KNR 4-01	Rozebranie obudowy rurociągu wraz a konstrukcją wsporczą	m <sup>2</sup>		
d.6	0426-01				
	analogia	(0,66+0,80)*26,00	m <sup>2</sup>	37,960	
				RAZEM	37,960
26	KNR 21-01	Zrywanie izolacji termicznej - ( gipsowo-klejowa z siatką drucianą ) z rurocią-	m <sup>2</sup>		
d.6	0404-06	gów o śr.do 200 mm	m <sup>2</sup>	69,080	
		(110,00)*3,14*0,20		RAZEM	69,080
27	KNR 21-01	Zrywanie izolacji termicznej - ( gipsowo-klejowa z siatką drucianą ) z rurocią-	m <sup>2</sup>		
d.6	0404-07	gów o śr.do 500 mm	m <sup>2</sup>	31,400	
		(25,00)*3,14*0,40		RAZEM	31,400
28	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzui z piwnicy	m <sup>3</sup>		
d.6	0116-05				
		poz.25*0,05	m <sup>3</sup>	1,898	
		poz.26*0,15	m <sup>3</sup>	10,362	
		poz.27*0,15	m <sup>3</sup>	4,710	
				RAZEM	16,970
29	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-	m <sup>2</sup>		
d.6	0101-05	ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	110,528	
		(110,00*2)*3,14*0,16		RAZEM	110,528
30	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-	m <sup>2</sup>		
d.6	0101-06	ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	39,250	
		(25,00*2)*3,14*0,25		RAZEM	39,250
31	KNR 7-12	Odłuszczenie rurociągów	m <sup>2</sup>		
d.6	0105-04				
		poz.29	m <sup>2</sup>	110,528	
		poz.30	m <sup>2</sup>	39,250	
				RAZEM	149,778
32	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.	m <sup>2</sup>		
d.6	0201-05	58-219 mm	m <sup>2</sup>	110,528	
		poz.29		RAZEM	110,528
33	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-	m <sup>2</sup>		
d.6	0210-05	gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m <sup>2</sup>	110,528	
		poz.29		RAZEM	110,528
34	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy	m <sup>2</sup>		
d.6	0201-06	zewnętrznej ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	39,250	
		poz.30		RAZEM	39,250
35	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-	m <sup>2</sup>		
d.6	0210-06	gów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm	m <sup>2</sup>	39,250	
		poz.30		RAZEM	39,250
36	KNR-W 2-16	Izolacja o grubości 70-90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów	m		
d.6	0101-05	o śr. do 191 mm <wełna mineralna z dodatkowym płaszczem PCV /ścianka	m	110,000	
	analogia	80mm>		RAZEM	110,000
		110,00			
37	KNR-W 2-16	Izolacja o grubości 70-90 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów	m <sup>2</sup>		
d.6	0101-06	o śr. ponad 191 mm <wełna mineralna z dodatkowym płaszczem PCV /ścian-	m <sup>2</sup>	25,000	
	analogia	ka 80mm>		RAZEM	25,000
		25,00			
				RAZEM	25,000
<b>7</b>		<b>Wymiana pochwyty</b>			
38	KNR 2-02	Pochwyt stalowy na wspornikach - demontaż	m		
d.7	1208-03				
	analogia	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 2-02 d.7 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
40	KNR 2-02 d.8 2004-08	Obudowa szachtu instalacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 (0,10*2+0,30)*3,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,625	
				RAZEM	1,625
41	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> PIWNICA	m <sup>2</sup>		
	L.0.02	2,40*(3,50*4+3,30*2+5,70*2)+32,12	m <sup>2</sup>	108,920	
	L.0.03	2,40*(5,60*2+3,69*2+3,31*4+43,22*2)+160,68	m <sup>2</sup>	444,504	
	L.0.06	2,40*(9,10*2+0,40*9)+52,43	m <sup>2</sup>	104,750	
	L.0.06a	2,40*(5,60)	m <sup>2</sup>	13,440	
	L.0.06b	2,40*(5,80+9,00*2)+53,09	m <sup>2</sup>	110,210	
	L.0.06c	2,40*(5,80+2,68*2)+15,60	m <sup>2</sup>	42,384	
	L.0.06d	2,40*(9,10*2+0,40*7+0,80*2)+53,64	m <sup>2</sup>	107,880	
	L.0.07	2,40*(5,70*2+11,93*2)+67,65	m <sup>2</sup>	152,274	
	L.0.08	2,40*(5,70*2+11,93*2)+68,00	m <sup>2</sup>	152,624	
	A.0.02 // A.0.02a	(2,40+2,42)/2*(5,60*2)	m <sup>2</sup>	26,992	
	A.0.07	2,40*(5,70*2+14,76*2)+84,43	m <sup>2</sup>	182,638	
	A.0.08	2,40*(2,72*4+11,74*2)+21,26	m <sup>2</sup>	103,724	
	A.0.12	2,40*(5,60*2+8,75*2)+49,06	m <sup>2</sup>	117,940	
				RAZEM	1 668,280
42	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		PIWNICA			
		poz.40	m <sup>2</sup>	1,625	
		poz.41	m <sup>2</sup>	1 668,280	
	wyprawki przyjęto	30,00	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	1 699,905
43	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		PIWNICA			
	L.0.02	2,40*(3,50*4+3,30*2+5,70*2)	m <sup>2</sup>	76,800	
	L.0.03	2,40*(5,60*2+3,69*2+3,31*4+43,22*2)	m <sup>2</sup>	283,824	
	L.0.06	2,40*(9,10*2+0,40*9)	m <sup>2</sup>	52,320	
	L.0.06a	2,40*(5,60)	m <sup>2</sup>	13,440	
	L.0.06b	2,40*(5,80+9,00*2)	m <sup>2</sup>	57,120	
	L.0.06c	2,40*(5,80+2,68*2)	m <sup>2</sup>	26,784	
	L.0.06d	2,40*(9,10*2+0,40*7+0,80*2)	m <sup>2</sup>	54,240	
	L.0.07	2,40*(5,70*2+11,93*2)	m <sup>2</sup>	84,624	
	L.0.08	2,40*(5,70*2+11,93*2)	m <sup>2</sup>	84,624	
	A.0.02 // A.0.02a	(2,40+2,42)/2*(5,60*2)	m <sup>2</sup>	26,992	
	A.0.07	2,40*(5,70*2+14,76*2)	m <sup>2</sup>	98,208	
	A.0.08	2,40*(2,72*4+11,74*2)	m <sup>2</sup>	82,464	
	A.0.12	2,40*(5,60*2+8,75*2)	m <sup>2</sup>	68,880	
		poz.40	m <sup>2</sup>	1,625	
	wyprawki przyjęto	30,00	m <sup>2</sup>	30,000	
		poz.16	m <sup>2</sup>	67,826	
		4,10*2,40	m <sup>2</sup>	9,840	
				RAZEM	1 119,611
44	KNR 2-02 d.8 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		PIWNICA			
	L.0.02	32,12	m <sup>2</sup>	32,120	
	L.0.03	160,68	m <sup>2</sup>	160,680	
	L.0.06	52,43	m <sup>2</sup>	52,430	
	L.0.06b	53,09	m <sup>2</sup>	53,090	
	L.0.06c	15,60	m <sup>2</sup>	15,600	
	L.0.06d	53,64	m <sup>2</sup>	53,640	
	L.0.07	67,65	m <sup>2</sup>	67,650	
	L.0.08	68,00	m <sup>2</sup>	68,000	
	A.0.07	84,43	m <sup>2</sup>	84,430	
	A.0.08	21,26	m <sup>2</sup>	21,260	
	A.0.12	49,06	m <sup>2</sup>	49,060	
	wyprawki przyjęto	30,00	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	687,960
45	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		PIWNICA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wyprawki przyjęto	poz.40 poz.41 30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,625 1 668,280 30,000	
				RAZEM	1 699,905
46 d.8	KNR 2-02 0702-09 analogia A.0.07	Blacha aluminiowa ryflowana - dostawa i montaż  2,00*(5,72*2+14,76*2-0,90*6-2,00*1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67,120	
				RAZEM	67,120
47 d.8	KNR 2-02 1505-01  L.0.01  L.1.01  przyjęto na wyprawki	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania PIWNICA 1,00*(11,73*2+17,52*2)+(0,44*2)*16,22+(1,00-0,44)*0,47*4*2+204,69+1,37* (2,90*3+2,16*1+0,70*8+0,14+0,16*3+0,40) PARTER 3,23*(18,39+18,95+18,32) poz.40 poz.41 50,00  poz.16 -poz.46 4,10*2,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  303,517  179,782 1,625 1 668,280 50,000  67,826 -67,120 9,840	
				RAZEM	2 213,750
48 d.8	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej  poz.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 119,611	
				RAZEM	1 119,611
<b>9</b>		<b>Konstrukcja wsporcza pod centrale</b>			
49 d.9	KNR 13-12 1102-06 analogia 7/W RO1	Drobne elementy stalowe ocynkowane  153,29/1000	t  t	  0,153	
				RAZEM	0,153
<b>10</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
50 d.10	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów  poz.4 poz.5 poz.14 poz.19 poz.28	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,557 3,957 0,310 0,065 16,970	
				RAZEM	22,859
<b>11</b>		<b>SEGMENT A</b>			
<b>11.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
51 d.11. 1	KNR 4-01 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  II PIĘTRO 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.11. 1	KNR 4-01 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  II PIĘTRO 2,00*0,30*0,10*2 0,30*0,15*1,30 2,00*0,15*0,30*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,120 0,059 0,090	
	nadpr.			RAZEM	0,269
53 d.11. 1	KNR 4-01 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  II PIĘTRO 2,10*(2,37+1,12*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,681	
				RAZEM	9,681
54 d.11. 1	KNR 4-01 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek  II PIĘTRO 6,13+5,47 0,30*1,20*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,600 0,360	
				RAZEM	11,960
55 d.11. 1	KNR 4-01 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		II PIĘTRO 1,55*(1,74*2+3,20*2+2,37+2,63*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	21,741	
				RAZEM	21,741
56 d.11. 1	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
<b>11.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
57 d.11. 2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		poz.51*2,00*0,05	m <sup>3</sup>	0,100	
		poz.52	m <sup>3</sup>	0,269	
		poz.53*0,06	m <sup>3</sup>	0,581	
		poz.54*0,02	m <sup>3</sup>	0,239	
		poz.55*0,02	m <sup>3</sup>	0,435	
				RAZEM	1,624
<b>11.3</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
58 d.11. 3	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO 3,00*(2,37)	m <sup>2</sup>	7,110	
				RAZEM	7,110
59 d.11. 3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		poz.58	m <sup>2</sup>	7,110	
				RAZEM	7,110
60 d.11. 3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,752	
				RAZEM	1,752
<b>11.4</b>		<b>Posadzka</b>			
61 d.11. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.63+poz.64	m <sup>2</sup>	129,172	
				RAZEM	129,172
62 d.11. 4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.63+poz.64	m <sup>2</sup>	129,172	
				RAZEM	129,172
63 d.11. 4	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO 6,13+5,47 0,30*1,20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,600 0,360	
				RAZEM	11,960
64 d.11. 4	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antyelektrostatycznej z wywinęciem na ściany	m <sup>2</sup>		
		II PIĘTRO (49,36+62,27)*1,05	m <sup>2</sup>	117,212	
				RAZEM	117,212
65 d.11. 4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.64	m <sup>2</sup>	117,212	
				RAZEM	117,212
<b>11.5</b>		<b>Płytki ściennie</b>			
66 d.11. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	38,336	
				RAZEM	38,336
67 d.11. 5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	38,336	
				RAZEM	38,336



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.11. 5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO 2,20*(1,74*2+3,20*2+2,37*2+2,63*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	38,336	
				RAZEM	38,336
<b>11.6</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
69 d.11. 6	KNR 2-02 2005-04 analogia	Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO 6,13+5,47	m <sup>2</sup>	11,600	
				RAZEM	11,600
<b>11.7</b>		<b>Stolarka</b>			
70 d.11. 7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
	D9P	II PIĘTRO 0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
	D10L	0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	3,600
<b>11.8</b>		<b>Ścianki WC</b>			
71 d.11. 8	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO 2,10*(2,37+1,15*2)	m <sup>2</sup>	9,807	
				RAZEM	9,807
<b>11.9</b>		<b>Malowanie</b>			
72 d.11. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.73	m <sup>2</sup>	5,624	
				RAZEM	5,624
73 d.11. 9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	od str. kor.	poz.60*2 0,20*(2,20*2+0,90)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,504 2,120	
				RAZEM	5,624
74 d.11. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	(2,95-2,20)*(1,74*2+3,20*2+2,37*2+2,63*2)	m <sup>2</sup>	14,910	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*1	m <sup>2</sup>	1,060	
				RAZEM	15,970
75 d.11. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	II PIĘTRO (2,95-2,20)*(1,74*2+3,20*2+2,37*2+2,63*2)	m <sup>2</sup>	14,910	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*1	m <sup>2</sup>	1,060	
				RAZEM	15,970
76 d.11. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	22,763	
				RAZEM	22,763
77 d.11. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
	A.3.10	(2,95-2,20)*(1,74*2+3,20*2+2,37*2+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,133	
	od str. kor.	3,00*(3,21)	m <sup>2</sup>	9,630	
				RAZEM	22,763
78 d.11. 9	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>		
		poz.77	m <sup>2</sup>	22,763	
				RAZEM	22,763
<b>12</b>		<b>SEGMENT B</b>			
<b>12.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
79 d.12. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE 2,10*3,18*1	m <sup>2</sup>	6,678	
				RAZEM	6,678

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.12. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		PRZYZIEMIE			
		5	szt.	5,000	
		PIĘTRO			
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	17,000
81 d.12. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		2,00*0,15*0,10*1	m <sup>3</sup>	0,030	
		2,00*0,36*0,35*1	m <sup>3</sup>	0,252	
		2,00*0,18*0,20*1	m <sup>3</sup>	0,072	
		0,70*0,28*0,30*1	m <sup>3</sup>	0,059	
		PIĘTRO			
		2,00*0,13*0,20*1	m <sup>3</sup>	0,052	
		2,00*0,18*0,05*6	m <sup>3</sup>	0,108	
				RAZEM	0,573
82 d.12. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		2,10*(1,78+1,14*2)	m <sup>2</sup>	8,526	
		PIĘTRO			
		2,10*(1,40+0,97+1,14*2)	m <sup>2</sup>	9,765	
				RAZEM	18,291
83 d.12. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		2,40+1,16+3,55+6,44	m <sup>2</sup>	13,550	
		0,30*(2,09+1,20*5)	m <sup>2</sup>	2,427	
		PIĘTRO			
		3,47+6,44	m <sup>2</sup>	9,910	
		0,30*(2,09+1,20*12)	m <sup>2</sup>	4,947	
				RAZEM	30,834
84 d.12. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		1,80*(2,39+1,40+3,03+1,21*2+2,82*2+2,68*2+2,55*2)-0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	38,412	
		PIĘTRO			
		1,55*(1,21*2+2,82*2+2,68*2+2,55*2)-0,90*2,00*4	m <sup>2</sup>	21,506	
				RAZEM	59,918
85 d.12. 1	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
<b>12.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
86 d.12. 2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		poz.79*0,05	m <sup>3</sup>	0,334	
		poz.80*2*0,05	m <sup>3</sup>	1,700	
		poz.81	m <sup>3</sup>	0,573	
		poz.82*0,06	m <sup>3</sup>	1,097	
		poz.83*0,02	m <sup>3</sup>	0,617	
		poz.84*0,02	m <sup>3</sup>	1,198	
				RAZEM	5,519
<b>12.3</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
87 d.12. 3	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		3,00*(1,00)	m <sup>2</sup>	3,000	
	B.1.25	3,00*(2,70)	m <sup>2</sup>	8,100	
	B.1.26	PIĘTRO			
	B.1.26	3,00*(2,70)	m <sup>2</sup>	8,100	
				RAZEM	19,200
88 d.12. 3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		poz.87	m <sup>2</sup>	19,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,200
89 d.12. 3	KNR 9-01 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 8	m <sup>2</sup>		
	B.1.25	PRZYZIEMIE 3,20*(0,71+0,39+0,30)	m <sup>2</sup>	4,480	
				RAZEM	4,480
90 d.12. 3	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 12	m <sup>2</sup>		
	B.1.25	PRZYZIEMIE 3,20*(1,40)-0,80*2,00*1	m <sup>2</sup>	2,880	
				RAZEM	2,880
91 d.12. 3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
	B.1.26	PRZYZIEMIE 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,752	
	B.2.19	PIĘTRO 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,752	
				RAZEM	3,504
<b>12.4</b>		<b>Posadzka</b>			
92 d.12. 4	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.94	m <sup>2</sup>	30,207	
				RAZEM	30,207
93 d.12. 4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.94	m <sup>2</sup>	30,207	
				RAZEM	30,207
94 d.12. 4	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE 2,40+1,16+3,55+6,44	m <sup>2</sup>	13,550	
		0,30*(2,09+1,20*5)	m <sup>2</sup>	2,427	
		PIĘTRO 3,47+6,44	m <sup>2</sup>	9,910	
		0,30*(1,20*12)	m <sup>2</sup>	4,320	
				RAZEM	30,207
<b>12.5</b>		<b>Płytki ściennie</b>			
95 d.12. 5	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.97	m <sup>2</sup>	61,532	
				RAZEM	61,532
96 d.12. 5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.97	m <sup>2</sup>	61,532	
				RAZEM	61,532
97 d.12. 5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>		
	B.1.25	PRZYZIEMIE 2,20*(1,40*2+1,93*2+1,00*2+1,20*2)-0,90*2,0*3	m <sup>2</sup>	18,932	
	B.1.26	2,20*(2,55*2+2,70*2)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	21,300	
	B.2.19	PIĘTRO 2,20*(2,55*2+2,70*2)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	61,532
<b>12.6</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
98 d.12. 6	KNR 2-02 2005-04 analogia	Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>		
	B.1.25	PRZYZIEMIE 2,40+1,16	m <sup>2</sup>	3,560	
	B.1.26	3,55+6,44	m <sup>2</sup>	9,990	
	B.2.19	PIĘTRO 3,47+6,44	m <sup>2</sup>	9,910	
				RAZEM	23,460
<b>12.7</b>		<b>Stolarka</b>			
99 d.12. 7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D6	0,80*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,600	
	D9	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
	D10	0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
		PIĘTRO			
	D9	0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
	D10	0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	10,600
100 d.12. 7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	D4	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
	D5	0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,800	
		PIĘTRO			
	D4	0,90*2,00*10	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	23,400
101 d.12. 7	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
	D8	2,10*3,18*1	m <sup>2</sup>	6,678	
				RAZEM	6,678
<b>12.8</b>		<b>Ścianki WC</b>			
102 d.12. 8	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	B.1.26	2,10*(1,04+1,10+0,40)	m <sup>2</sup>	5,334	
		PIĘTRO			
	B.2.19	2,10*(1,04+1,10+0,40)	m <sup>2</sup>	5,334	
				RAZEM	10,668
<b>12.9</b>		<b>Malowanie</b>			
103 d.12. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.104	m <sup>2</sup>	36,968	
				RAZEM	36,968
104 d.12. 9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		poz.89	m <sup>2</sup>	4,480	
		poz.90*2	m <sup>2</sup>	5,760	
		poz.91*2	m <sup>2</sup>	7,008	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*5+0,20*(3,20*2+2,10)*1	m <sup>2</sup>	7,000	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*12	m <sup>2</sup>	12,720	
				RAZEM	36,968
105 d.12. 9	KNNR-W 3 1002-06	Usunięcie uszkodzonej powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	B.1.23	44,07*0,1	m <sup>2</sup>	4,407	
		PIĘTRO			
	B.2.14	127,64*0,1	m <sup>2</sup>	12,764	
		KLATKA			
		(6,68*(14,82)+16,56*2)*0,1	m <sup>2</sup>	13,212	
				RAZEM	30,383
106 d.12. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	B.1.23	44,07*0,1	m <sup>2</sup>	4,407	
	B.1.25	(2,95-2,20)*(1,40*2+1,93*2+1,00*2+1,20*2)	m <sup>2</sup>	8,295	
	B.1.26	(2,95-2,20)*(2,55*2+2,70*2)+2,95*(1,21*2+2,98*2)	m <sup>2</sup>	32,596	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*5+0,20*(3,20*2+2,10)*1	m <sup>2</sup>	7,000	
		PIĘTRO			
	B.2.14	127,64*0,1	m <sup>2</sup>	12,764	
	B.2.18	(2,95-2,20)*(1,40*2+1,93*2+1,00*2+1,20*2)	m <sup>2</sup>	8,295	
	B.2.19	(2,95-2,20)*(2,55*2+2,70*2)+2,95*(1,21*2+2,98*2)	m <sup>2</sup>	32,596	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*12	m <sup>2</sup>	12,720	
		KLATKA			
		6,68*(14,82)*0,1	m <sup>2</sup>	9,900	
				RAZEM	128,573
107 d.12. 9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	B.1.23	44,07*0,1	m <sup>2</sup>	4,407	
		PIĘTRO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.2.14	127,64*0,1 KLATKA	m <sup>2</sup>	12,764	
		16,56*2*0,1	m <sup>2</sup>	3,312	
				RAZEM	20,483
108 d.12. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	B.1.25	(2,95-2,20)*(1,40*2+1,93*2+1,00*2+1,20*2)	m <sup>2</sup>	8,295	
	B.1.26	(2,95-2,20)*(2,55*2+2,70*2)+2,95*(1,21*2+2,98*2)	m <sup>2</sup>	32,596	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*5+0,20*(3,20*2+2,10)*1	m <sup>2</sup>	7,000	
		PIĘTRO			
	B.2.19	(2,95-2,20)*(2,55*2+2,70*2)+2,95*(1,21*2+2,98*2)	m <sup>2</sup>	32,596	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*12	m <sup>2</sup>	12,720	
		KLATKA			
		6,68*(14,82)*0,1	m <sup>2</sup>	9,900	
				RAZEM	103,107
109 d.12. 9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	660,003	
				RAZEM	660,003
110 d.12. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	B.1.23	44,07	m <sup>2</sup>	44,070	
	B.1.25	(2,95-2,20)*(1,40*2+1,93*2+1,00*2+1,20*2)	m <sup>2</sup>	8,295	
	B.1.26	(2,95-2,20)*(2,55*2+2,70*2)+2,95*(1,21*2+2,98*2)	m <sup>2</sup>	32,596	
	B.1.23	3,20*(5,73*2+8,95*2)	m <sup>2</sup>	93,952	
		PIĘTRO			
	B.2.14	127,64	m <sup>2</sup>	127,640	
	B.2.19	(2,95-2,20)*(2,55*2+2,70*2)+2,95*(1,21*2+2,98*2)	m <sup>2</sup>	32,596	
	B.2.14	3,20*(5,76*2+23,73*2)	m <sup>2</sup>	188,736	
		KLATKA			
		6,68*(14,82)+16,56*2	m <sup>2</sup>	132,118	
				RAZEM	660,003
111 d.12. 9	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	660,003	
				RAZEM	660,003
<b>13</b>		<b>SEGMENT C</b>			
<b>13.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
112 d.13. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		PRZYZIEMIE			
		4	szt.	4,000	
		1 PIĘTRO			
		4	szt.	4,000	
		2 PIĘTRO			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	12,000
113 d.13. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		2,00*0,27*0,10*4	m <sup>3</sup>	0,216	
		1 PIĘTRO			
		2,00*0,27*0,10*4	m <sup>3</sup>	0,216	
		2 PIĘTRO			
		2,00*0,27*0,10*4	m <sup>3</sup>	0,216	
				RAZEM	0,648
114 d.13. 1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		2,10*(2,63+1,12*2+0,67+1,12)	m <sup>2</sup>	13,986	
		1 PIĘTRO			
		2,10*(2,63+1,12*2+0,67+1,12)	m <sup>2</sup>	13,986	
		2 PIĘTRO			
		2,10*(2,63+1,12*2+0,67+1,12)	m <sup>2</sup>	13,986	
				RAZEM	41,958
115 d.13. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		PRZYZIEMIE 49,80+49,92 1 PIĘTRO 49,50 2 PIĘTRO 49,75+50,17+49,96	m <sup>2</sup>     m <sup>2</sup>	99,720     49,500	
			m <sup>2</sup>	149,880	
				RAZEM	299,100
116 d.13. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek  PRZYZIEMIE 6,36+6,76+5,46+6,76 0,30*1,20*2 1 PIĘTRO 6,36+6,76+5,46+6,76 0,30*1,20*2 2 PIĘTRO 6,36+6,76+5,46+6,76 0,30*1,20*2	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	          25,340 0,720 25,340 0,720 25,340 0,720	
				RAZEM	78,180
117 d.13. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek  PRZYZIEMIE 1,65*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)-0,90*2,00*3 1,65*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)-0,90*2,00*3 1 PIĘTRO 1,65*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)-0,90*2,00*3 1,65*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)-0,90*2,00*3 2 PIĘTRO 1,65*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)-0,90*2,00*3 1,65*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	          24,449 23,624 24,449 23,624 24,449 23,624	
				RAZEM	144,219
118 d.13. 1	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1,20*12	m   m	   14,400	
				RAZEM	14,400
<b>13.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
119 d.13. 2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów  poz.112*2,00*0,05 poz.113 poz.114*0,06 poz.115*0,01 poz.116*0,02 poz.117*0,02	m <sup>3</sup>      m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	      1,200 0,648 2,517 2,991 1,564 2,884	
				RAZEM	11,804
<b>13.3</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
120 d.13. 3	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02  PRZYZIEMIE 3,00*(2,67) 3,00*(2,67) 1 PIĘTRO 3,00*(2,67) 3,00*(2,67) 2 PIĘTRO 3,00*(2,67) 3,00*(2,67)	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	          8,010 8,010 8,010 8,010 8,010 8,010	
				RAZEM	48,060
121 d.13. 3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho  poz.120	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   48,060	
				RAZEM	48,060
122 d.13. 3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  II PIĘTRO 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1 1 PIĘTRO 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1 3,20*(1,11)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	      1,752 1,752 1,752 1,752	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.3.08	2 PIĘTRO	m <sup>2</sup>	1,752	
	C.3.10	3,20*(1,11)-0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>	1,752	
		3,20*(1,11)-0,90*2,00*1		RAZEM	10,512
<b>13.4</b>		<b>Posadzka</b>			
123 d.13. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.125	m <sup>2</sup>	437,569	
				RAZEM	437,569
124 d.13. 4	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.125	m <sup>2</sup>	437,569	
				RAZEM	437,569
125 d.13. 4	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
		6,36+6,76+5,46+6,76+2,73*7,36	m <sup>2</sup>	45,433	
		0,30*1,20*2	m <sup>2</sup>	0,720	
		49,80+49,92	m <sup>2</sup>	99,720	
		1 PIĘTRO			
		6,36+6,76+5,46+6,76+2,73*7,36	m <sup>2</sup>	45,433	
		0,30*1,20*2	m <sup>2</sup>	0,720	
		49,51	m <sup>2</sup>	49,510	
		2 PIĘTRO			
		6,36+6,76+5,46+6,76+2,73*7,36	m <sup>2</sup>	45,433	
		0,30*1,20*2	m <sup>2</sup>	0,720	
		49,75+50,17+49,96	m <sup>2</sup>	149,880	
				RAZEM	437,569
126 d.13. 4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wys. 10cm	m		
		PRZYZIEMIE			
		5,72*2+8,70*2+5,72*2+8,73*2	m	57,740	
		1 PIĘTRO			
		5,66*2+8,75*2	m	28,820	
		2 PIĘTRO			
		5,72*2+8,70*2+5,72*2+8,77*2+5,72*2+8,74*2	m	86,740	
				RAZEM	173,300
<b>13.5</b>		<b>Płytki ściennie</b>			
127 d.13. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	203,088	
				RAZEM	203,088
128 d.13. 5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.129	m <sup>2</sup>	203,088	
				RAZEM	203,088
129 d.13. 5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	C.1.07	2,20*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	34,398	
	C.1.09	2,20*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	33,298	
		1 PIĘTRO			
	C.2.09	2,20*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	34,398	
	C.2.11	2,20*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	33,298	
		2 PIĘTRO			
	C.3.08	2,20*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	34,398	
	C.3.10	2,20*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)-0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	33,298	
				RAZEM	203,088
<b>13.6</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
130 d.13. 6	KNR 2-02 2005-04 analogia	Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	C.1.07	6,36+6,76	m <sup>2</sup>	13,120	
	C.1.09	5,46+6,76	m <sup>2</sup>	12,220	
		1 PIĘTRO			
	C.2.09	6,36+6,76	m <sup>2</sup>	13,120	
	C.2.11	5,46+6,76	m <sup>2</sup>	12,220	
		2 PIĘTRO			
	C.3.08	6,36+6,76	m <sup>2</sup>	13,120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.3.10	5,46+6,76	m <sup>2</sup>	12,220	
				RAZEM	76,020
<b>13.7</b>		<b>Stolarka</b>			
131 d.13. 7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	D9	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
	D10	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
		1 PIĘTRO			
	D9	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
	D10	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
		2 PIĘTRO			
	D9	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
	D10	0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	21,600
<b>13.8</b>		<b>Ścianki WC</b>			
132 d.13. 8	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	C.1.07	2,10*(1,09+1,15*1+0,40)	m <sup>2</sup>	5,544	
	C.1.09	2,10*(2,67+1,15*2)	m <sup>2</sup>	10,437	
		1 PIĘTRO			
	C.2.09	2,10*(1,09+1,15*1+0,40)	m <sup>2</sup>	5,544	
	C.2.11	2,10*(2,67+1,15*2)	m <sup>2</sup>	10,437	
		2 PIĘTRO			
	C.3.08	2,10*(1,09+1,15*1+0,40)	m <sup>2</sup>	5,544	
	C.3.10	2,10*(2,67+1,15*2)	m <sup>2</sup>	10,437	
				RAZEM	47,943
<b>13.9</b>		<b>Malowanie</b>			
133 d.13. 9	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.134	m <sup>2</sup>	27,384	
				RAZEM	27,384
134 d.13. 9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		poz.122*2	m <sup>2</sup>	21,024	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*6	m <sup>2</sup>	6,360	
				RAZEM	27,384
135 d.13. 9	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	C.1.07	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.1.09	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
		1 PIĘTRO			
	C.2.09	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.2.11	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
		2 PIĘTRO			
	C.3.08	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.3.10	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
				RAZEM	80,283
136 d.13. 9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	C.1.07	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.1.09	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
		1 PIĘTRO			
	C.2.09	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.2.11	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
		2 PIĘTRO			
	C.3.08	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.3.10	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*6	m <sup>2</sup>	6,360	
		0,20*poz.126	m <sup>2</sup>	34,660	
				RAZEM	121,303
137 d.13. 9	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		poz.138	m <sup>2</sup>	121,303	
				RAZEM	121,303



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.13. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			
	C.1.07	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.1.09	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
		1 PIĘTRO			
	C.2.09	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.2.11	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
		2 PIĘTRO			
	C.3.08	(2,95-2,20)*(2,22*2+2,91*2+2,69+2,57*2)	m <sup>2</sup>	13,568	
	C.3.10	(2,95-2,20)*(1,91*2+2,91*2+2,69+2,63*2)	m <sup>2</sup>	13,193	
	od str. kor.	0,20*(2,20*2+0,90)*6	m <sup>2</sup>	6,360	
		0,20*poz.126	m <sup>2</sup>	34,660	
				RAZEM	121,303
139 d.13. 9	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>		
		poz.138	m <sup>2</sup>	121,303	
				RAZEM	121,303
<b>14</b>		<b>SEGMENT E</b>			
<b>14.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
140 d.14. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		I PIĘTRO			
		50,05	m <sup>2</sup>	50,050	
				RAZEM	50,050
<b>14.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
141 d.14. 2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		poz.140*0,01	m <sup>3</sup>	0,501	
				RAZEM	0,501
<b>14.3</b>		<b>Posadzka</b>			
142 d.14. 3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.144	m <sup>2</sup>	50,050	
				RAZEM	50,050
143 d.14. 3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.144	m <sup>2</sup>	50,050	
				RAZEM	50,050
144 d.14. 3	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>		
		1 PIĘTRO			
		50,05	m <sup>2</sup>	50,050	
				RAZEM	50,050
145 d.14. 3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wys. 10cm	m		
		1 PIĘTRO			
		5,76*2+8,69*2	m	28,900	
				RAZEM	28,900
<b>14.4</b>		<b>Malowanie</b>			
146 d.14. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.147	m <sup>2</sup>	5,780	
				RAZEM	5,780
147 d.14. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		0,20*poz.145	m <sup>2</sup>	5,780	
				RAZEM	5,780
148 d.14. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		poz.149	m <sup>2</sup>	8,670	
				RAZEM	8,670
149 d.14. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		PRZYZIEMIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,30*poz.145	m <sup>2</sup>	8,670	
				RAZEM	8,670
150	KNNR 2	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>		
d.14.	1406-06				
4	analogia				
		poz.149	m <sup>2</sup>	8,670	
				RAZEM	8,670
<b>15</b>		<b>ŁĄCZNIK</b>			
<b>15.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
151	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.15.	0329-03				
1		0,36*1,59*2,14*1	m <sup>3</sup>	1,225	
	nadpr.	0,36*0,15*1,90	m <sup>3</sup>	0,103	
				RAZEM	1,328
152	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.15.	0126-05				
1	analogia	1,80*2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
<b>15.2</b>		<b>Wywóz i utylizacja odpadów</b>			
153		Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.15.	kalk. własna				
2		poz.151	m <sup>3</sup>	1,328	
				RAZEM	1,328
<b>15.3</b>		<b>Posadzka</b>			
154	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1134-01				
3		poz.157	m <sup>2</sup>	0,465	
				RAZEM	0,465
155	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1130-01				
3		poz.157	m <sup>2</sup>	0,465	
				RAZEM	0,465
156	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1130-03				
3		Krotność = 10			
		poz.157	m <sup>2</sup>	0,465	
				RAZEM	0,465
157	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach układanych metodą zwykłą na klej	m <sup>2</sup>		
d.15.	1118-01				
3		0,30*1,55	m <sup>2</sup>	0,465	
				RAZEM	0,465
158	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek wys. 10cm	m		
d.15.	1119-02				
3		0,60*2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
<b>15.4</b>		<b>Stolarka</b>			
159	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych ewakuacyjnych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.15.	1024-08				
4	D7	1,30*2,10*1	m <sup>2</sup>	2,730	
				RAZEM	2,730
<b>15.5</b>		<b>Malowanie</b>			
160	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1134-02				
5		poz.161	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
161	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.15.	0711-02				
5	drzwi zewn.	(0,30+0,20)*(2,40*2+1,30)	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
162	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.15.	202 1134-02				
5		poz.163	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
163	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.15.	0815-04				
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi zewn.	(0,30+0,20)*(2,40*2+1,30)	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
164 d.15. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi	m <sup>2</sup>		
		poz.165	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
165 d.15. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.163	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
166 d.15. 5	KNNR 2 1406-06 analogia	Lakierowanie powłoki malarskiej	m <sup>2</sup>		
		poz.165	m <sup>2</sup>	3,050	
				RAZEM	3,050
<b>15.6</b>		<b>Schody</b>			
<b>15.6.1</b>		<b>Nawierzchnia z kostki</b>			
167 d.15. 6.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.171*1,1	m <sup>2</sup>	7,603	
				RAZEM	7,603
168 d.15. 6.1	KNR 2-01 0212-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 9 poz.167*0,40	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,041	
				RAZEM	3,041
169 d.15. 6.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9 poz.168	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,041	
				RAZEM	3,041
170 d.15. 6.1	analiza indywidualna	Opłata za utylizację	m <sup>3</sup>		
		poz.168	m <sup>3</sup>	3,041	
				RAZEM	3,041
171 d.15. 6.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1,60*4,32	m <sup>2</sup>	6,912	
				RAZEM	6,912
172 d.15. 6.1	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20 1,60*2,62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,192	
				RAZEM	4,192
173 d.15. 6.1	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.171	m <sup>2</sup>	6,912	
				RAZEM	6,912
174 d.15. 6.1	KNR 2-31 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = -2 poz.171	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,912	
				RAZEM	6,912
175 d.15. 6.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		poz.171	m <sup>2</sup>	6,912	
				RAZEM	6,912
<b>15.6.2</b>		<b>Obrzeża i palisada</b>			
176 d.15. 6.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża	m		
		poz.178+poz.179	m	10,660	
				RAZEM	10,660
177 d.15. 6.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,30*0,30*poz.178	m <sup>3</sup>	0,662	
		0,20*0,30*poz.179	m <sup>3</sup>	0,198	
				RAZEM	0,860
178	KNR 2-21	Montaż palisady	m		
d.15.	0604-05				
6.2		1,58*3+2,62	m	7,360	
				RAZEM	7,360
179	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.15.	0407-02	niem spoin piaskiem			
6.2		1,60+1,70	m	3,300	
				RAZEM	3,300
180	KNR 2-02	Balustrada schodów	m		
d.15.	1207-05				
6.2		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	7 241,93		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
2.	Balustrada schodów i podjazdu	m	2,70		2,70			
3.	benzyna do ekstrakcji	dm <sup>3</sup>	17,82		17,82			
4.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,77		0,77			
5.	beton B15	m <sup>3</sup>	0,70		0,70			
6.	Beton zwykły B-20	m <sup>3</sup>	0,89		0,89			
7.	blacha perforowana	m <sup>2</sup>	51,35		51,35			
8.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	2 271,01		2 271,01			
9.	blaczha aluminiowa ryflowana gr 2mm z elementami montażowymi	m <sup>2</sup>	70,48		70,48			
10.	bloczki z betonu komórkowego	szt	110,40		110,40			
11.	bloki silikatowe gr. 12	szt	42,34		42,34			
12.	bloki silikatowe gr. 8	szt	65,86		65,86			
13.	cegła budowlana pełna	szt	766,32		766,32			
14.	cement	t	1,11		1,11			
15.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,35		0,35			
16.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,07		0,07			
17.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
18.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,04		0,04			
19.	drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	19,04		19,04			
20.	drzwi aluminiowe ewakuacyjne	m <sup>2</sup>	2,73		2,73			
21.	drzwi wewnętrzne, drewniane, płytowe, pełne, jednoskrzydłowe, kratka nawiewna, zamek patentowy wraz z ościeżnicą, powierzchnia łatwozmywalna	m <sup>2</sup>	44,60		44,60			
22.	drzwi wewnętrzne, drewniane, płytowe, pełne, jednoskrzydłowe, zamek patentowy wraz z ościeżnicą, powierzchnia łatwozmywalna	m <sup>2</sup>	43,20		43,20			
23.	elektrody	kg	0,16		0,16			
24.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	14,89		14,89			
25.	farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna	dm <sup>3</sup>	15,71		15,71			
26.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0,22		0,22			
27.	Farba wewnętrzna zmywalna	dm <sup>3</sup>	1 181,52		1 181,52			
28.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	2,69		2,69			
29.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	7 403,12		7 403,12			
30.	gips budowlany zwykły	kg	1 074,52		1 074,52			
31.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,00		1,00			
32.	klamry ciesielskie	kg	2,87		2,87			
33.	klej Butapren B	kg	266,29		266,29			
34.	klej montażowy	dm <sup>3</sup>	20,14		20,14			
35.	kołki do wstrzeliwania	szt	308,54		308,54			
36.	kołki rozporowe	szt	106,45		106,45			
37.	kostka brukowa 6 cm szara	m <sup>2</sup>	7,08		7,08			
38.	kotwy stalowe	szt	103,62		103,62			
39.	krawędziaki iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0,00		0,00			
40.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	5,41		5,41			
41.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	196,34		196,34			
42.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,64		1,64			
43.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	53,55		53,55			
44.	lakier	dm <sup>3</sup>	158,70		158,70			
45.	masa samopiziomująca	kg	5 057,47		5 057,47			
46.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	37,37		37,37			
47.	nadproża prefabrykowane	m	23,26		23,26			
48.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	48,14		48,14			
49.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	3,37		3,37			
50.	opłata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>	3,04		3,04			
51.	palisada	m	7,73		7,73			
52.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	42,61		42,61			
53.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	8,74		8,74			
54.	piasek	m <sup>3</sup>	2,86		2,86			
55.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	4,28		4,28			
56.	płytki ceramiczne posadzkowe - ryflowane	m <sup>2</sup>	2,23		2,23			
57.	płytki ceramiczne ściennie	m <sup>2</sup>	318,10		318,10			
58.	płytki posadzkowe - cokolik fabrycznie wykończony	m	2,27		2,27			
59.	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	598,53		598,53			
60.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	302,81		302,81			
61.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	74,52		74,52			
62.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	78,09		78,09			
63.	pochwyty stalowe	m	3,00		3,00			
64.	pospółka	m <sup>3</sup>	2,73		2,73			
65.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	1 139,25		1 139,25			
66.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	15,98		15,98			
67.	profile stalowe C100	m	147,62		147,62			
68.	profile stalowe U100	m	59,61		59,61			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1,19		1,19			
70.	sufit podwieszany 60x60 odporny na wilgoć	m <sup>2</sup>	116,63		116,63			
71.	Ścianki sanitarne WC z laminatu z łącznikami systemowymi'	m <sup>2</sup>	68,42		68,42			
72.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0,48		0,48			
73.	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	0,12		0,12			
74.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0,2 mm	m	138,51		138,51			
75.	taśma uszczelniająca	m	94,39		94,39			
76.	taśma zbrojąca	m	248,39		248,39			
77.	wapno suchogazzone	kg	2 032,53		2 032,53			
78.	wełna mineralna w płaszczu PCV ściąg /80 mm	m	121,00		121,00			
79.	wełna mineralna w płaszczu PCV ściągka /80 mm'	m	27,50		27,50			
80.	wkręty do płyt gipsowych	kg	4,30		4,30			
81.	woda	m <sup>3</sup>	10,05		10,05			
82.	wykładzina antyelektrostatyczna	m <sup>2</sup>	127,76		127,76			
83.	wykładzina podłogowa gumowana (gumolit)	m <sup>2</sup>	452,75		452,75			
84.	wyroby stalowe różne ocynkowane	t	0,75		0,75			
85.	zaprawa	m <sup>3</sup>	1,08		1,08			
86.	zaprawa klejąca	kg	5 704,10		5 704,10			
87.	zaprawa spoinująca	kg	476,35		476,35			
88.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do natrysku	m-g	174,19		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6,84		
3.	brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	0,17		
4.	ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)	m-g	0,17		
5.	ciągnik kołowy	m-g	10,95		
6.	koparka gąsienicowa 0,4 m3	m-g	2,23		
7.	ładowacz Cyklop z ciągnikiem 45 KM	m-g	0,11		
8.	piła do cięcia kostki	m-g	0,17		
9.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	5,74		
10.	pomost roboczy nożycowy wys. H-14 m	m-g	9,60		
11.	przyczepa skrzyniowa	m-g	10,95		
12.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,03		
13.	Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)	m-g	0,17		
14.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	5,81		
15.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2,32		
16.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,80		
17.	środek transportowy	m-g	75,46		
18.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,07		
19.	walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	m-g	0,17		
20.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,18		
21.	wibrator powierzchniowy	m-g	0,90		
22.	wyciąg	m-g	97,57		
				RAZEM	

Słownie: