

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej						
1		1480N Waplewo - Jurgi lok 1+200 - 3+350. Długość odcinka 2,15 km szer.4,5m.				
d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami doczepnymi typu HEN RBM-M WPF 200 lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych.	m ²	9675.000		
d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1600.000		
d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	9675.000		
d.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie chwastów i samosiewów na poboczach dróg	m ²	4300.000		
Razem dział: 1480N Waplewo - Jurgi lok 1+200 - 3+350. Długość odcinka 2,15 km szer.4,5m.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: