

## **Przedmiar**

Obiekt	Naprawa 8 szt. daszków na Bulwarach rzeki Netty i jeziora Necko
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane 45261210 - Wykonanie pokryć dachowych
Zamawiający	Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Naprawa 8 szt. daszków na Bulwarach rzeki Netty i jeziora Necko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Wykonanie naprawy elementów konstrukcji drewnianej daszków z wymianą poszycia dachowego</b>				
1	KNR 4-01 0521/03	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym  8* (5,9 * 1,5 * 2)		
			m2	141,6
			razem	m2
				141,6
2	KNR 4-01 0610/01 analogia	Oczyszczanie konstrukcji przez ręczne szlifowanie powierzchni drewnianych  8 * 5,62		
			m2	44,96
			razem	m2
				44,96
3	KNR 4-01 0401/02 analogia	Wzmocnienie konstrukcji - dodatkowe belki drewniane 12x12cm przy podstawie słupa - 4 belki na 1 daszek  8 * 4 * 1,02		
			m	32,64
			razem	m
				32,64
4	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych (wiatrownic) - wymiar pojedynczej wiatrownicy 1,4m x 0,12m  8 * 4 * 1,4		
			m	44,8
			razem	m
				44,8
5	KNR 4-01 0628/02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków		
			m2	65,84
6	KNR 4-01 0410/02 analogia	Wymiana deskowania połaci dachowej		
			m2	141,6
7	KNR 0-15 0518/04	Pokrycie dachów o nachyleniu powyżej 60 stopni dachówką bitumiczną zgrzewalną		
			m2	141,6