

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Chromów (Koszty NieKwalifikowane)

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość Netto
					Netto PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych związanych z przebudową drogi	0,197	km		
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm (początek trasy oraz odc. 3)	645,00	m2		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm	30,60	m2		
4	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy łącznie z kosztami utylizacji.	5,80	m3		
5	D.01.03.08	Regulacja pionowa zaworów studzienek wodociągowych dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,05m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefabrykatami betonowymi)	0,10	m3		
6	D.01.03.10	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych osłonowych 80/160mm SN8 - na nieosłoniętych kabalach SN oraz telekomunikacyjnych	7,00	m		
II ROBOTY ZIEMNE						
7	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II - pozyskanego przez Wykonawcę z kopalni.	436,00	m3		
8	D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-II	436,00	m3		
9	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi, grunt kat. I-III - załadunek i odwóz humusu oraz gruntu z koryta ziemnego, niecek - na składowisko Wykonawcy łącznie z kosztami składowania.	169,00	m3		
III ODWODNIENIE						
10	D.03.03.01	Wykonanie drenu francuskiego pod pobocznymi z kruszywa 0/63mm zawiniętego w geowłókninie do drenaży francuskich (z włókniny dedykowanej do drenażu plus zakłady)	128,00	m		
IV POBUDOWA						
11	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 20cm, na całej szerokości jezdni oraz na chodniku w gruntach kat. II-IV	30,60	m2		
12	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 35cm, na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV	465,00	m2		
13	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 40cm, na poszerzeniach jezdni, w gruntach kat. II-IV	130,00	m2		
14	D.04.01.01	Koryta o głębokości do 35cm, wykonywane na zjazdach w gruntach kategorii II-IV	26,00	m2		
15	D.04.02.01c	Ułożenie geotkaniny wzmacniającej podłoże 100x100kN/m na drodze oraz mijankach	718,00	m2		
16	D.04.04.2b	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (droga, zjazdy mijanki)	815,40	m2		
V NAWIERZCHNIA						
17	D.05.03.23a	Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (behaton), szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. śr. 4cm	697,00	m2		
18	D.05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów i mijanek z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czerwonej kolorowej - układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. śr. 4 cm	118,40	m2		

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Chromów (Koszty Niekwalifikowane)

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość Netto
					Netto	Netto
					PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
19	D.05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, szarej - układanej na podsypce c-p 1:4 grub. 5cm	16,00	m2		
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
20	D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	574,00	m2		
21	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm	574,00	m2		
22	D.06.01.01	Umocnienie poboczy wykonane jak górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm z zasypaniem miałem 0/5mm w ilości 20kg/1m2	181,00	m2		
VI OZNAKOWANIE						
23	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	5,00	szt.		
24	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0,3 m2	5,00	szt.		
VII ELEMENTY ULIC - PREFABRYKATY						
25	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C16/20, F=0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	499,00	m		
					SUMA NETTO:	
					PODATEK VAT 23%:	
					RAZEM BRUTTO:	