

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELSK - UŁTOWO -  
ETAP IV**

Lokalizacja:

**BIELSK - UŁTOWO GMINA BIELSK  
dz. nr 67 Ułtowo**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna  
Borkowska

Data: 05.12.2023

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELSK - UŁTOWO - ETAP IV

Identyfikator kosztorysu: Bielsk - Ułtowo etap IV P

wyk.dn: 05.12.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,100		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Roboty ziemne</b>					
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI /dł. drogi 1100,0m *4,00m= 4.400,00m <sup>2</sup> ; mijanka 1,0*25,00= 25,0m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	4 425,000		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3 Podbudowa</b>					
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z pospoółki o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m <sup>2</sup>	4 425,000		
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4 Nawierzchnia /łącznie 4 cm/</b>					
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm <sup>3</sup> kruszywa/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 425,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm <sup>3</sup> kruszywa/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 425,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm <sup>3</sup> kruszywa/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 425,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm <sup>3</sup> kruszywa/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 425,00		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia /łącznie 4 cm/</b>					
<b>5 Pobocza</b>					
8	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m <sup>2</sup>	1 650,000		
9	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1 650,000		
10	KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie10 cm/ [RMS=2]	m <sup>2</sup>	1 650,000		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6 Obsługa geodezyjna</b>					
11	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej)	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELSK - UŁTOWO - ETAP IV</b>					