



UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



15 cm	P1	Beton C30/37 zbrojony siatką z prętów Ø12 mm o oczkach 20x20 cm oraz makrozbrojeniem polipropylenowym rozproszonym w ilości 1,5 kg/m³, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, zacierany mechanicznie na gładko, zabezpieczony impregnatem
		Folia budowlana 0,15 mm
	20 cm	Kruszywo łamane 0–31,5 mm, stabilizowane mechanicznie
	20 cm	Piasek stabilizowany cementem
	25 cm	Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0–31,5 mm, stabilizowana georusztem trójosiowym TX150
25 cm		Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0–31,5 mm, stabilizowana georusztem trójosiowym TX150
		Grunt rodzimy
15 cm	P2	Beton C30/37 zbrojony siatką z prętów Ø12 mm o oczkach 20x20 cm oraz makrozbrojeniem polipropylenowym rozproszonym w ilości 1,5 kg/m³, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, zacierany mechanicznie na gładko, zabezpieczony impregnatem
		Kruszywo łamane 0–31,5 mm, stabilizowane mechanicznie
	20 cm	Piasek stabilizowany cementem
	25 cm	Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0–31,5 mm, stabilizowana georusztem trójosiowym TX150
	25 cm	Mieszanka niezwiązana C50/30 o uziarnieniu 0–31,5 mm, stabilizowana georusztem trójosiowym TX150
		Grunt rodzimy

Inwestor: Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica			
Nazwa i adres obiektu: Teren "Doliny Rumpuciovej" przy ul. Trakt Napoleński w Rokietnicy działki ew. nr 14/2, 15 i 16/1 obręb 0010			
Projektował: mgr inż. arch. Bartosz Kąkolewicz	Numer uprawnień: WP-QIA/OKK/UpB/33/2009	Podpis:	Jednostka projektowa: STproject ul. Sytkowska 43 60-413 Poznań
Opracowała: mgr inż. arch. kraj. Natalia Login			
Branża: Architektura	Faza projektu: PW	Data: 2020-08-31	Skala: 1:50
Tytuł arkusza: Przekroje A-A – B-B			Nr Arkusza: PW-R-S-02