


UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

- OBSAŻNIENIA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ:
1. Zwody poziome niskie na dachu układać na typowych wspornikach z tworzywa sztucznego dla instalacji St/Zn.
 2. Na wystających elementach budowlanych dachu instalować zwody pionowe wyk. z St/Zn fi 8 mm o wysokości przewyższającej chroniony obiekt o 0,6 m
 3. Wypadkowa rezystancji uziemienia R<30 Ohm.

POWIERZCHNIA DACHU 388 m²



PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

rzut dachu

skala 1:100

nazwa obiektu:		tytuł rys.	
Modernizacja pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Wyściepie		PLAN_INST. ODGROMOWEJ	
inwestor:	Gmina Nakło nad Notecią ul.Ks. Florja Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią	branża:	ARCH.
Adres inwestycji:	działka nr 227/3 ul. Wiejska 1 w miejscowości Występ gmina Nakło n. Not.	data:	MAJ_2019
Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Muliak upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej	podpis:	3