


PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE



1 Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

- 8 cm - warstwa ścieralna - kostka betonowa HOLLAND szara
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
- 26 cm - RAZEM

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34				
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 S i 1756 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Łany Średnie				
Przedmiot opracowania: Dokumentacja do zgłoszenia	Opracowała: inż. Mieczysław Rachtan			
Przedmiot rysunku: Przekroje typowe	Branża: Drogowa	Skala: 1:25	Data: 12.2023 r.	Nr rysunku: 3