

LEGENDA:

- KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND
- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA AC 11 S 4 CM
- HUMUSOWANIE 10 CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM
- KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM
- ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ JEZDNI / ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

UWAGI:

1. SZEROKOŚCI ZJAZDÓW DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO BRAM I FURTEK.
2. ZJADY I DOJŚCIA DO POSESJI REALIZOWAĆ DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB DO ISTNIEJĄCYCH BRAM I FURTEK.
3. W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJĄCEJ STUDZIENKI NALEŻY WYREGULOWAĆ JĄ DO RZĘDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI.
4. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ STWIORB.
5. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJĄCYCH SIECI, NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE INSPEKOTRA NADZORU.
6. W CIĄGU UTWARDZONEGO POBOCZA ZLOKALIZOWANE SĄ ISTNIEJĄCE SIECI W ZWIĄZKU Z TYM ROBOTY W REJONIE ICH WYSTĘPOWANIA NALEŻY REALIZACOWAĆ RĘCZNIE.
7. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWALNYCH NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ WSZYSTKIE ZJAZDY I DOJŚCIA DO POSESJI, A NASTĘPNIE POTWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ ILOŚCI ZJAZDÓW Z PLANEM SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKAZAĆ TAKĄ INFORAMCJĘ INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU BRAKU WRYSOWANEGO NA PLANIE SYTUACYJNYM ZJAZDU NALEŻY GO WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU I WŁAŚCICIELEM PRZYLEGŁEJ POSESJI.

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1770 S i 1756 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Łany Średnie

Przedmiot opracowania:	Opracował:			
Dokumentacja do zgłoszenia	inż. Mieczysław Rachtan			
Przedmiot rysunku:	Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
Plan sytuacyjny	Drogowa	1:500	12.2023 r.	2.4