


PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY



2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

- 4 cm - warstwa ścieralna - nawierzchnia asfaltowo-betonowa AC 11 S
- 4 cm - warstwa wiążąca - mieszanka asfaltowo-betonowa AC 11 W
- 10 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
- 20 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm
- 38 cm - RAZEM

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34				
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1770 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Koryczany				
Przedmiot opracowania: Dokumentacja do zgłoszenia		Opracował: inż. Mieczysław Rachtan		
Przedmiot rysunku: Przekroje typowe	Branża: Drogowa	Skala: 1:25	Data: 12.2023 r.	Nr rysunku: 3.1