


PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE



1 Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

8 cm - warstwa ścieralna - kostka betonowa HOLLAND szara

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

26 cm - RAZEM

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie				
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1017 S - przebudowa polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Dzibice				
Przedmiot opracowania: Dokumentacja do zgłoszenia		Opracował: inż. Mieczysław Rachtan		
Przedmiot rysunku: Przekroje typowe	Branża: Drogowa	Skala: 1:25	Data: 10.2023 r.	Nr rysunku: 3