

Przedmiar robót
Budowa chodnika z remontem istniejących zjazdów na drodze powiatowej nr. 2476P w m. Pierzchno gm. Kórnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie różnym 0.054	km km	 0.054	
				RAZEM	0.054
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 209.25	m ² m ²	 209.250	
				RAZEM	209.250
3	Wyc. indywidualna	Piasek na nasyp 22.0+209.25*0.15	m ³ m ³	 53.388	
				RAZEM	53.388
4	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 5	kurs kurs	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 14 5	kurs kurs	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowytładowymi (kat.gr.I-II) 53.39	m ³ m ³	 53.390	
				RAZEM	53.390
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 53.39	m ³ m ³	 53.390	
				RAZEM	53.390
8	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 52.5*2.23	m ² m ²	 117.075	
				RAZEM	117.075
9	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 52.5*1.5	m ² m ²	 78.750	
				RAZEM	78.750
10	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 20.25	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
11	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 5 20.25	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 40.0*0.71	m ² m ²	 28.400	
				RAZEM	28.400
13	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej 13.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 13.0	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki wtopiony i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod obrzeże i ławy o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 95.0	m m	 95.000	
				RAZEM	95.000
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 13.0*(0.35*0.1+0.15*0.15)	m ³ m ³	 0.748	
				RAZEM	0.748
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 13.0	m m	 13.000	


Przedmiar robót
Budowa chodnika z remontem istniejących zjazdów na drodze powiatowej nr. 2476P w m. Pierzchno gm. Kórnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki wtopiony betonowa z oporem 18.0*(0.022+0.01)	m ³	RAZEM	13.000
			m ³	0.576	
				RAZEM	0.576
20	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem 95.0*(0.28*0.1+0.1*0.13)	m ³		
			m ³	3.895	
				RAZEM	3.895
22	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 95.0	m		
			m	95.000	
				RAZEM	95.000
23	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po za- gęszcz. 10 cm 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
24	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
25	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za- gęszcz.7 cm 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
26	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
27	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 20.25	m ²		
			m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
28	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 54.0*0.2	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
29	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 54.0*1.50-10.8	m ²		
			m ²	70.200	
				RAZEM	70.200


Hieronim Musielak
 (upr. bja. 258/90/PW)

Zestawienie materiałów
Budowa chodnika z remontem istniejących zjazdów na drodze powiatowej nr.2476P w m. Pierzchno

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Piasek		53.3880
2.	miął kamienny	t	0.4192
3.	kliniec kamienny	t	0.5063
4.	łtuczeń kamienny sortowany	t	10.6839
5.	piasek	m ³	10.3358
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.2603
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	1.1846
8.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	96.9000
9.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	71.9550
10.	kostka brukowa 6 cm czerwona	m ²	11.0700
11.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	20.7563
12.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	18.3600
13.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	13.2600
14.	mieszanka betonowa	m ³	5.4278
15.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.2088
16.	woda	m ³	6.2266
17.	Słupki dREW.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m ³	0.0056
18.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		


Hieronim Musielak
(upr. bud. 258190/PW)

Ślepy kosztorys

Budowa chodnika z remontem istniejących zjazdów na drodze powiatowej nr. 2476P w m. Pierzchno gm. Kórnik

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.054		
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	209.250		
3	Wyc. indywidualna	Piasek na nasyp	m ³	53.388		
4	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs	5.000		
5	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 14	kurs	5.000		
6	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	53.390		
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	53.390		
8	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	117.075		
9	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²	78.750		
10	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²	20.250		
11	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 5	m ²	20.250		
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	28.400		
13	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	13.000		
14	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	13.000		
15	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki wtopiony i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	18.000		
16	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod obrzeże i ławy o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	95.000		
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0.748		
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	13.000		
19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki wtopiony betonowa z oporem	m ³	0.576		
20	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	18.000		
21	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	3.895		
22	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spojn zaprawą cem.	m	95.000		
23	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	20.250		
24	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m ²	20.250		
25	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 7 cm	m ²	20.250		
26	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m ²	20.250		
27	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.250		
28	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	10.800		
29	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	70.200		