

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie cieków Świekotka				
1 Świekotka w km 3+237 - 5+202 - oraz 5+655 - 7+040; wieś Jastrowiec, Grudno gm. Bolków				
1.1				
d.1.1	1 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp i półek oraz porastających punktowo budowle 1728,0+1440,0+1628,0+1610,0+1309,0+1584,0+1575,0+1638,0+691,0+598,0+1240,0+1220,0	m ² m ²	16261,000	
			RAZEM	16261,000
d.1.1	2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp lub mechaniczne rozdrobnienie poz.1	m ² m ²	16261,000	
			RAZEM	16261,000
d.1.1	3 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów z dna cieków 740,0	m ² m ²	740,000	
			RAZEM	740,000
d.1.1	4 Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków poz.3	m ² m ²	740,000	
			RAZEM	740,000
d.1.1	5 Ręczne ścinanie krzaków i podszycia, samosiejek. Wsp. do R=0.4 - bez karczowania 0,258	ha ha	0,258	
			RAZEM	0,258
d.1.1	6 Utylizacja wyciętych krzaków np. przez zrąbkowanie wyciętych z równomiernym rozproszeniem na miejscu poz.5*260	mp mp	67,080	
			RAZEM	67,080
d.1.1	7 Częściowy wywóz wykoszonych porostów ze skarp /przy zabudowaniach/, roślinności pochodzącej z hakowania do 2 km 28	mp mp	28,000	
			RAZEM	28,000
d.1.1	8 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, usunięcie zatorów wraz z wywozem 6,0	m ³ m ³	6,000	
			RAZEM	6,000