

Inwestor:		MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin		
Nazwa zadania:		PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA O NR EW.127 OBRĘB NAGÓRKI DOBRSKIE GMINA DROBIN POWIAT PŁOCKI		
L.p	SST podstawa	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D.01.01.01</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D.01.01.01	WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,955
1.2	D-01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE GĘSTYCH KRZAKÓW I PODSZYCIA Z ZAGOSPODAROWANIEM WE WŁASNYM ZAKRESIE	ha	0,02
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2.1	D.02.00.01 D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI O POJ. ŁYŻKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAMOWYŁAD. PROFILOWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO, WYKONANE RÓWNIARKĄ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANĄ JEZDNIĘ 200m2*0,2 + 90m2*0,25 + 75m2*0,2	m3	77,50
2.2	D.02.03.01	NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJĄCEJ ILOŚCI MATERIAŁU Z DOKOPU 350m2*0,2 + 90m2*0,25 + 75m2*0,2	m3	107,50
<b>3</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE MECHANICZNIE. ((955*5)+90+75+28,5)	m2	4 968,50
3.2	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 5 CM. (3,7*777)	m2	2 874,90
3.3	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGĘSZCZ. 15 CM. ((3,7*178)+90+75)	m2	823,60
<b>4</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
4.1	D.05.03.05b D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY WIAŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC11W50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ ((3,6*955)+90+28,5)	m2	3 556,50
4.2	D.05.03.05a D.04.03.01	WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI Z WYTWÓRNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I SKROPIENIU EMULSJĄ ASFALTOWĄ ((3,5*955)+90+28,5)	m2	3 461,00
<b>5</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
5.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓŁKI GR. 5 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 8 CM 777*2*0,75 +9	m2	1 174,50
5.2	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY WARSTWA DOLNA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM, WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 8 CM 2*0,75*178 2*0,75*178	m2	267,00
<b>6</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>		
6.1	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ TARCZ I TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH ORAZ URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (WG PROJEKTU ORG. RUCHU) (znaki B-33 do 50 km/h - 1szt, znaki B 33 do 30 km/h - 2szt, znak A-7 - 1 szt, znak A-6b - 1 szt, znak A-6c - 1 szt, znak A-30 z tabliczką zmiana nawierzchni- 1 szt..)	komplet	1,00

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie  
ul. Marszałka Piłsudskiego 12  
09-210 Drobin, pow. płocki  
Strona 1 woj. mazowieckie  
tel. 260-14-41, fax 260-10-62

INSPEKTOR  
ds. inwestycji i dróg  
Sławomir Sobolewski