

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej - ul. Rekreacyjnej w Radkowie, dz nr 837, km 0+000 - 0+990

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,99		
2	ST 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. czyszczenie rowów, wykopy pod sączki	m3	181,00		
3	ST 3	Sączki poprzeczne tłuczniowo-żwirowe o przekroju 60x80cm	m	200,00		
2		KONSTRUKCJA JEZDNI				
4	ST 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m2	4 575,50		
5	ST 4	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz urobku z korytowania	m3	2 745,30		
6	ST 5	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem z dostawą z wytwórni stacjonarnej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm, Rm min 2,5MPa	m2	4 575,50		
7	ST 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 575,50		
8	ST 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	4 575,50		
9	ST 7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 576,50		
10	ST 8	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	3 576,50		
11	ST 9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 477,50		
12	ST 9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa na zjazdach - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	90,00		
13	ST 6	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 485,00		
				Kosztorys netto		
				Podatek VAT 23%		
				Kosztorys brutto		