

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę wirtualną w budynku ZST w Żninie, ul. Browarowa nr 14
Zespół Szkół Tecznicznych w Żninie

Adres: Browarowa nr 14
88-400 Żnin

Kody CPV:

Inwestor: Powiat Żniński
ul. Potockiego nr 1
88-400 Żnin

Wykonawca: inż. August Zymer
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnień: WRR-1-131-13/02
WRR-1-7132-37/02
nr ewid. Kuj – Pom. 013: KUP/B.0/3748/02

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: 22.04.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Adaptacja pomieszczeń na strzelnicę wirtualną w budynku ZST w Żninie, ul. Browarowa 14			
1.1		Prace budowlane			
1.1.1	KNR 4-01 0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 50,365	m2 m2	50,365	50,365
1.1.2	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 50,365	m2 m2	50,365	50,365
1.1.3	KNR 2-02 1106-0200	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko. 50,365	m2 m2	50,365	50,365
1.1.4	KNR 2-02 1106-0300	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. 50,365	m2 m2	50,365	50,365
1.1.5	NNRNKB 2-02U 1130-0200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 50,365	m2 m2	50,365	50,365
1.1.6	KNR 2-02 1112-0500	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju Butapren B, bez warstwy izolacyjnej. 50,365	m2 m2	50,365	50,365
1.1.7	KNR 4-01 0329-0300	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 0,108	m3 m3	0,108	0,108
1.1.8	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 4,5	m m	4,500	4,500
1.1.9	KNR-I 0-19 1023-1200	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV 2,31	m2 m2	2,310	2,310
1.1.10	KNR-W 2-02 0603-0500	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej wykonywana na zimno z gęstych pas emulsyjnych asfaltowych 21,996	m2 m2	21,996	21,996
1.1.11	KNNR 2 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 21,996	m2 m2	21,996	21,996
1.1.12	KNR-W 2-02 2004-0200	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa 75-01 25,067	m2 m2	25,067	25,067
1.1.13	NNRNKB 2-02U 2023-0600	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym (Orgbud W-wa) 13,085	m2 m2	13,085	13,085
1.1.14	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 117,97	m2 m2	117,970	117,970
1.1.15	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 117,97	m2 m2	117,970	117,970
1.1.16	KNNR 2 0802-0600	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 117,97	m2 m2	117,970	117,970
1.1.17	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 117,97	m2 m2	117,970	117,970
1.2		Instalacja gniazd i oświetlenia			
1.2.1	KNR-W 5-08 0115-0100	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym 10	m m	10,000	10,000
1.2.2	KSNR 5 0202-0100	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10 kg, konstrukcja mocowana przez zabetonowanie do podłoża 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2.3	KNR-W 5-08 0226-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 60	m m	60,000	60,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.4	KSNR 5 0502-0200	Montaż opraw świetłówkowych 2x40 W 6	kpl. kpl.	 6,000	6,000
1.2.5	KNR-W 5-08 0309-0100	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2 -biegun.przykręcanych lub przyklejanych,końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm2 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.6	KNR-W 5-08 0307-0500	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych do przygotowanego podłoża, jednobiegunowych 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.7	KNNR 5 0404-0100 -analogia	Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.2.8	KNNR 5 0213-0300	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych. Taśma mocowana taśmą samoprzylepną 10	m m	 10,000	10,000
1.2.9	KNR-W 4-03 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o jednej fazie 3	por ar por ar	 3,000	3,000

inż. August Rymer
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr uprawnień: WRR-H-1131-15/02
 WRR-H-7132-37/02
 nr ewid. Kuj. - Pom. 0115 KUB/BG/3748/02