

# KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01 0119-d.103	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tras drogi w terenie równinnym	km	0.25		
<b>2.PODBUDOWY</b>						
2	KNR 2-01 0202-d.203	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km-koryto+wymiana gruntu	m3	2314.51		
3	KNR 2-01 0214-d.204	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV-transport na odl.4km Krotność = 8	m3	2314.51		
4	KNR 1 0214-d.201	Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II z materiału dowiezionego- wymiana gruntu	m3	996.32		
5	KNR 1 0407-d.201	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II z materiału dowiezionego	m3	204.35		
6	KNR 2-31 0103-d.205	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI	m2	2966.45		
7	KNR 2-31 0109-d.203	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	2802.95		
	analogia					
8	KNR 2-31 0109-d.204	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2	2802.95		
	analogia					
9	KNR 6 0113-d.202	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	2701.85		
10	KNR 6 0113-d.205	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-chodnik	m2	163.50		
<b>3.NAWIERZCHNIE</b>						
11	KNR 2-31 0511-d.303	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1400.56		
<b>4.ELEMENTY ULIC</b>						
12	KNR 2-31 0403-d.401	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	505.50		
13	KNR 2-31 0407-d.403	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	441.00		
14	KNR 2-31 0402-d.404	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	46.40		
15	KNR 2-31 0511-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	653.50		
16	KNR AT-03-d.40402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej gr 25 cm	m	505.50		
17	KNR 2-31 0511-d.403	Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	811.29		
<b>5.ODWODNIENIE</b>						
18	KNR 2-01 0205-d.503	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	162.52		
19	KNR 1 0214-d.501	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II z materiału dowiezionego	m3	139.12		
20	KNR 2-18 0501-d.501	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	91.80		
21	KNR 2-18 0613-d.501	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	3.00		
22	KNR 2-18 0625-d.502	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4.00		
23	KNR 4 1308-d.504	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	84.20		
24	KNR 4 1308-d.502	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15.20		
<b>6.URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>						
25	KNR 2-31 0702-d.602	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.00		
26	KNR 2-31 0703-d.601	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 A-7; D-1; D-6;	szt.	2.00		
27	KNR AT-04-d.60206-04	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - przejścia dla pieszych	m2 ozn.	12.00		

<b>Wartość robót netto</b>	
<b>Podatek VAT 23%</b>	
<b>Wartość robót brutto</b>	

Słownie zł.:.....

.....dnia.....

