

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- USUNIĘCIE KOLIZJI

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rury ochronne					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	75.2	m ³	75.200	
				RAZEM	75.200
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - dwudzielna HDPE 160 750N niebieska	m		
d.1	0705-01	189	m	189.000	
				RAZEM	189.000
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - folia kablowa niebieska	m		
d.1	0707-01	189	m	189.000	
	analogia			RAZEM	189.000
4	KNNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	75.2	m ³	75.200	
				RAZEM	75.200
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	75.2	m ³	75.200	
				RAZEM	75.200

3. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Rury ochronne						
1	KNNR 5 0701-d.105	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	75.2		
2	KNNR 5 0705-d.101	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - dwudzielna HDPE 160 750N niebieska	m	189		
3	KNNR 5 0707-d.101 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - folia kablowa niebieska	m	189		
4	KNNR 2-01 0236-d.101	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	75.2		
5	KNNR 5 0702-d.105	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	75.2		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

Słownie zł.:.....

.....dnia.....

.....