

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont lokalu mieszkalnego</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych	szt	1,00
1.2	KNRW 401/818/5	Zerwanie wykładziny podłogowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,65*4,83		17,63
		RAZEM:	m2	17,63
1.3	KNRW 202/1124/5 (1)	Zerwanie listew przyściennych	m	15,80
1.4	KNRW 202/1025/1	Ościeżnica stalowa dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	1,00
1.5	KNRW 202/1022/1	Skrzydło drzwiowe wejściowe wzmocnione , z dwoma zamkami i wizjerem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05		1,85
		RAZEM:	m2	1,85
1.6	KNRW 401/621/1	Ogrybianie ścian ceglanych metodą smarowanie , 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0*3,70+1,0*3,50		7,20
		RAZEM:	m2	7,20
1.7	KNR 929/101/1	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych	m2	7,20
1.8	KNR 929/306/1	Uzupełnienie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych , grub. do 12,5 mm	m2	7,20
1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie sufitów , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,65*4,83		17,63
		RAZEM:	m2	17,63
1.10	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	17,63
1.11	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścian , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,65+4,83)*2*2,92+1,20*2*2,92		63,54
		-0,95*2,0		-1,90
		RAZEM:	m2	61,64
1.12	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	61,64
1.13	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki rulonowe z wykładzin z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,65*4,83		17,63
		RAZEM:	m2	17,63
1.14	KNRW 202/1124/5 (1)	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m	15,80
1.15	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1,00
2	Element	<b>Roboty instalacji wod-kan.</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Umycie i dezynfekcja ustępu i zlewozmywaka	kpl	1,00
3	Element	<b>Instalacje elektryczne</b>		
3.1	KNRW 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt	3,00
3.2	KNRW 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10-A, łącznik podtynkowy, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot	szt	2,00
3.3	KNRW 403/1115/1	Demontaż przewodów o łącznym przekroju żył do 7,5-mm , układane p.t - 2x1,5 mm2 ( oświetlenie )	m	10,00
3.4	KNRW 403/1115/1	Demontaż przewodów o łącznym przekroju żył do 7,5-mm , układane p.t - 2x2,5 mm2 ( gniazda )	m	10,00