
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach"
ADRES INWESTYCJI: ul. Parkowa
98-405 Galewice
NAZWA INWESTORA: Gmina Galewice
ADRES INWESTORA: ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

DATA OPRACOWANIA: 18.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.10.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAROWE
ALFARO S.A. GOS
ul. Wyzymna 27 20-560 Lublin
NIP 7122971432 REGON 387381953
tel. 731 713 999

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PRZYGOTOWANIE TERENU			
1 d.1	KNKRB 1 0111-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych rodzaju koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
			3000	m2	3 000,000	
					RAZEM	3 000,000
2 d.1	KNR 2-21 0107-04		Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	kalk. własna		Demontaż altany rekreacyjnej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3			ROBOTY ZIEMNE			
4 d.3	KNK 2-06 0101-09		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III	m2		
			1750	m2	1 750,000	
					RAZEM	1 750,000
5 d.3	KNR 2-01 0703-0402		Kopanie koparkami tańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
6 d.3	KNR 13-26 0202-01		Układanie kabli o masie do 1 kg/m w gotowych rowach kablowych	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
7 d.3	KNR 2-01 0705-0203		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
8 d.4	KSNR 6 0404-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			285	m	285,000	
					RAZEM	285,000
9 d.4	KSNR 6 0404-01 analogia		Obrzeża gumowe 5x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
			42	m	42,000	
					RAZEM	42,000
10 d.4	KNR 9-11 0201-02		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
			1770	m2	1 770,000	
					RAZEM	1 770,000
11 d.4	KSNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
			180	m2	180,000	
					RAZEM	180,000
12 d.4	KNR BC-02 0410-01		Posadzka przemysłowa o grubości 15 cm z betonu B 30	m2		
			180	m2	180,000	
					RAZEM	180,000
13 d.4	KSNR 6 0113-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1350	m2	1 350,000	
					RAZEM	1 350,000
14 d.4	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1350	m2	1 350,000	
					RAZEM	1 350,000
15 d.4	KNR 13-12 1001-01		Nawierzchnia bezpieczna z piasku placu zabaw	m2		
			220	m2	220,000	
					RAZEM	220,000
16 d.4			Nawierzchnia z mat przerostowych z biowłókniną	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
5			ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU			
17 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - wyposażenie skateparku	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zestaw street-workout	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - piramida linowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - skałka wspinaczkowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zestaw sprawnościowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - ławki z oparciem	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
23 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kosz do segregacji odpadów	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
24 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - stojak na rowery pięciostanowiskowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.5	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - Latarni parkowych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			ZIELEŃ			
26 d.6	KNNR 10 0604-07		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III	szt.		
			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
27 d.6	KNNR 10 0604-03		Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.50 m i głęb. 0.50 m kat. gruntu I-III	szt.		
			84	szt.	84,000	
					RAZEM	84,000
28 d.6	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
			500	m2	500,000	
					RAZEM	500,000