


PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA

Przebudowa ulicy Klonów nr 628575P w Dobrzycy - etap I.



KOSTKA BETONOWA typ Holland barwy szarej gr.6 [cm]

PODSYPKA CEM.-PIAS. $R_m=5$ [MPa] gr.4 [cm]

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU gr.15-25 [cm]

OBRZEŻE BETONOWE 6x20x100 [cm]

ŁAWA BETONOWA z betonu B-10 10x15[cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca		PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA Przebudowa ulicy Klonów nr 628575P w Dobrzycy - etap I.	
		RYSUNEK NR 5	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
SPRAWDZIŁ	Ireneusz Ignaszak	upr. Nr UAN 8386-7-8	
BRANŻA DROGOWA		DATA: lipiec 2020r.	