

Czernikowo, dnia 15.09.2021 r.

IWP.271.1.7.1.2.2021

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych nr 101103C, 101133C i 101116C w miejscowościach Liciszewy, Ograszka i Jackowo, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00167058/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B W SST występują niespójności w zakresie dokumentów technicznych dotyczące projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na zadaniu. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014. Dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014 zostały przywołane w każdej z SST w pkt. 10.3.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.

2. Pytanie

Dotyczy D.05.03.05A, D.05.03.05B W SST w pkt. 5.7 tablica 14 (warstwa ścieralna) i tablica 15 (warstwa wiążąca) podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający potwierdza że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

3. Pytanie

Dotyczy dokumentacji m. Liciszewy

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego gr. 7cm, zaś przekrój normalny mówi o gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 3:

Pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm.

4. Pytanie

Dotyczy dokumentacji m. Liciszewy

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać warstwę ścieralną grubości 4 cm, zaś przedmiar mówi o gr. 3cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 4:

Warstwę ścieralną należy wykonać o gr. 3 cm.

5. Pytanie

Dotyczy dokumentacji m. Ograszka

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać ścinę poboczy na powierzchni 2176m², zaś przedmiar mówi o powierzchni 2092m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 5:

Ścinę poboczy należy wykonać na powierzchni 2 176 m².

6. Pytanie

Dotyczy dokumentacji m. Ograszka

Zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego gr. 10cm, zaś przedmiar mówi o gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 6:

Pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 6 cm.

7. Pytanie

Dotyczy dokumentacji m. Jackowo

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4cm z mieszanki mma, zaś przedmiar mówi o 3cm grubości. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 7:

Warstwę ścieralną należy wykonać o gr. 3 cm.

8. Pytanie

Dotyczy dokumentacji m. Jackowo

Zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego gr. 10cm, zaś przedmiar mówi o gr. 6cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 8:

Pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 6 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął w dniu 14.09.2021 r. po upływie terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp tj. do dnia 13.09.2021 r.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej