


PRZEKRÓJ B-B
1:50



A

PODEŁOGA NA GRUNCIE

PŁYTKI / WYKŁADZINA GRES 2cm
WYLEWKA BETONOWA C16/20 8cm
SIATKA ZEBROJENIOWA Ø 8 mm (oczek 12x12)
STYROPIAN EPS 100-038 20cm
2xPAPA ZGRZEWAŁNA SBS
PŁYTA BETONOWA C16/20 10cm (ZB. ROZPROSZONE)
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA min 40cm
GRUNT RODZINY

B4

STROPODACH NAD PARTEREM
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA SBS
PAPA PODKLADOWA
KLINY Z WELNY MINERALNEJ 5-15cm
PAPA PAROIZOLACYJNA SBS
STROP ŻELBETOWY GR.20cm
STYROPIAN 10cm
TYNK SILIKONOWY

B3

STROP NAD PARTEREM
PANELE/GRES 2cm
POSADZKA ANHYDRYTOWA 8cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY 6cm
STROP ŻELBETOWY GR.20cm
STYROPIAN 15cm
TYNK SILIKONOWY

B1

STROP NAD PARTEREM - KOMUNIKACJA
GRES 2cm
HYDROIZOLACJA
POSADZKA BETONOWA ZEBROJONA 6cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY 6cm
STROP ŻELBETOWY GR.20cm
STYROPIAN 10cm
TYNK SILIKONOWY

C

STROPODACH
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA SBS
PAPA PODKLADOWA
KLINY Z WELNY MINERALNEJ 5-15cm
WELNA TWARDA DACHOWA 20cm
PAPA PAROIZOLACYJNA SBS
STROP ŻELBETOWY GR.20cm
TYNK GIPSOWY

B2

STROP NAD PARTEREM - KL.SCHODOWA
PANELE/GRES 2cm
POSADZKA CEMENTOWA 8cm
STYROPIAN 6cm
STROP ŻELBETOWY GR.20cm
TYNK CEM-WAP

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O 12 LOKALACH SPOŁYNYCH
82-300 Przeczmark Osiedle dz.nr 51
obrab. 0023 m. Przeczmark
jedn.ewid. 280401_2.0023 Elibag

INWESTOR:

Gmina Elibag
ul. Browarna 85 82-300 Elibag

PROJEKTOWAL	URZĄDZENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Tadeusz Tyka	NN-8345/474/81	
mgr inż. arch. Piotr Adamowski	POKK/227/2008	
OPRACOWAŁ/GŁÓWNY PROJEKTANT		
mgr inż. Marek Świątek	ZAP/0132/POOK/12	

INŻ-BUD
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA
mgr inż. Tadeusz Świątek
mgr inż. Marek Świątek
ul. Piastowska 1A/1
78-600 Wałcz

PROJEKTOWANIE
inż.-bud



STADIUM	BRANŻA	DATA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	KWIECIEŃ 2021 r.

PRZEKRÓJ B-B

SKALA	1:50
RYS NR	A-5