





krawężnik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15

plyty azurowe - 8cm
podsypka piaskowa - 4cm
podsypka żwirowa - 20cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15

plyta azurowa - 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 8 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 12 cm
warstwa odsączająca piasku - 15cm



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWIANEGO					<div><div>PROJEKTOWANIE INŻ - BUD</div></div>		
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O 12 LOKALACH SOCIALNYCH							
82-300 Przeczmark Osiedle dz.nr 51							
obręb 0023 m. Przeczmark							
jedn.ewid. 280401_2.0023 Ebląg							
INWESTOR:					<div><div>PROJEKTOWANIE INŻ - BUD</div></div>		
Gmina Ebląg							
ul. Browarna 85 82-300 Ebląg							
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS	INŻ-BUD				
mgr inż. Tadeusz Świąć	ZAP/0072/POOK/04						
OPRACOWAŁ/GŁÓWNY PROJEKTANT							
mgr inż. Marek Świąć	ZAP/0132/POOK/12						
STADIUM							
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	BRAMUŻA	DATA	1:10		2		
TREŚĆ RYSUNKU			RYS NR				
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI							