

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0,303	km	0,303	
				RAZEM	0,303
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	420,0	m	420,000	
				RAZEM	420,000
3	KNR AT-04	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wy-	t		
d.1	0105-01	boje o gł. do 5 cm 40	t	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-03 0214-03	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 5 km z wbudowaniem wierzchniej warstwy z kruszywa (471+204)*0,53	m ³	357,750	
				RAZEM	357,750
2		Krawężniki, opornik, obrzeża betonowe			
5	KNNR 6	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.2	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-	m		
d.2	0404-04	pełnione zaprawą cementową 272	m	272,000	
				RAZEM	272,000
3		Nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu 471+204	m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
8	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM 5 MPa gr.15 cm x 2 = 30	m ²		
d.3	0111-02	cm Krotność = 2 471+204	m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07 0114-08	niu 20 cm z kruszywa C90/3 383+166	m ²	549,000	
				RAZEM	549,000
10	KNNR 6	Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na	m ²		
d.3	0502-03	podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 383+166	m ²	549,000	
				RAZEM	549,000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III o sredniej szerokości 0,75 m	m ²		
d.4	0507-02	303*0,75	m ²	227,250	
				RAZEM	227,250
12	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.4	0119-04	0,303	km	0,303	
				RAZEM	0,303
13		Wymiana oznakowania	kpl		
d.4	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000