

Przedmiar robót

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---|-----|--------|
| | Elewacja świetlicy w m-ci Liskowate | | |
| 1 | Rozbiórka elewacji nr 1 | | |
| 1.1 | Rozebranie elewacji z deszczulek, oczyszczenie deszczulek z gwoździ | m2 | 28,100 |
| 1.2 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki | m2 | 28,1 |
| 2 | Elewacja + ocieplenie 1 | | |
| 2.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III | m3 | 7,560 |
| 2.2 | Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji, | m2 | 12,6 |
| 2.3 | Demontaż rurociągu, z PCv, na ścianie, Fi'75-110 mm | m | 6 |
| 2.4 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS lub EPS 50 mm, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką | m2 | 12,6 |
| 2.5 | Pokrycie ścian płytą OSB 10mm | m2 | 28,1 |
| 2.6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 150 mm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian zadyblowanie | m2 | 28,1 |
| 2.7 | Ocieplenie ścian budynków, przyklejenie warstwy siatki, ściany | m2 | 30 |
| 2.8 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na ścianach w kolorze | m2 | 30 |
| 2.9 | Rury spustowe z PCV, Fi'10,0 i 11,0 cm | m | 6 |
| 2.10 | Dostawa i montaż parapetów z blachy ocynkowanej (malowane proszkowo) przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | mb | 3,300 |
| 3 | Rozbiórka elewacji nr 2 | | |
| 3.1 | Rozebranie elewacji z deszczulek, oczyszczenie deszczulek z gwoździ | m2 | 24,3 |
| 3.2 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki | m2 | 24,3 |
| 4 | Elewacja + ocieplenie 2 | | |
| 4.1 | Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji | m2 | 8,5 |
| 4.2 | Pokrycie ścian płytą OSB 10mm | m2 | 28,1 |
| 4.3 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 150 mm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian zadyblowanie | m2 | 24,3 |
| 4.4 | Ocieplenie ścian budynków, przyklejenie warstwy siatki, ściany | m2 | 26 |
| 4.5 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na ścianach w kolorze | m2 | 26 |
| 5 | Rozbiórka elewacji nr 3 | | |
| 5.1 | Rozebranie elewacji z deszczulek, oczyszczenie deszczulek z gwoździ | m2 | 24,3 |
| 5.2 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki | m2 | 24,3 |
| 6 | Elewacja + ocieplenie 3 | | |
| 6.1 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe montaż , masa do 10 kg, | szt | 1 |
| 6.2 | Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji | m2 | 8,5 |
| 6.3 | Pokrycie ścian płytą OSB 10mm | m2 | 28,1 |
| 6.4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 150 mm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian zadyblowanie | m2 | 24,3 |
| 6.5 | Ocieplenie ścian budynków, przyklejenie warstwy siatki, ściany | m2 | 26 |
| 6.6 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na ścianach w kolorze | m2 | 26 |
| 7 | Rozbiórka elewacji nr 4 | | |
| 7.1 | Rozebranie elewacji z deszczulek, oczyszczenie deszczulek z gwoździ | m2 | 36,36 |
| 7.2 | Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki | m2 | 36,36 |
| 8 | Elewacja + ocieplenie 4 | | |
| 8.1 | Demontaż rurociągu, z PCv, na ścianie, Fi'75-110 mm | m | 6 |
| 8.2 | Pokrycie ścian płytą OSB 10mm | m2 | 36,36 |
| 8.3 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 150 mm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian zadyblowanie | m2 | 36,36 |
| 8.4 | Ocieplenie ścian budynków, przyklejenie warstwy siatki, ściany | m2 | 37,5 |
| 8.5 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na ścianach w kolorze | m2 | 37,5 |
| 8.6 | Rury spustowe z PCV, Fi'10,0 i 11,0 cm | m | 6 |
| 8.7 | Dostawa i montaż parapetów z blachy ocynkowanej (malowane proszkowo) przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | mb | 1,2 |