




1. W-wa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 gr. 4cm
2. W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej gr. 20cm
5. Podłoże ulepszone spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm
6. Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr.8cm (szara)
7. Podosypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
8. Ława betonowa C12/15
9. Krawężnik betonowy 20x30cm
10. Krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm
11. Pas zieleni
12. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (szara)
13. Podbudowa betonowa C8/10 gr. 10cm
14. Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (grafit)
15. Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm
16. Obrzeże betonowe 8x30cm
17. Siatka szkiano - węglowa


**SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY A-A
(KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY) SKALA 1:25**




**SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B-B
(KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY) SKALA 1:25**



WIDOK ZJAZDU Z GÓRY



**SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY C-C
(OPORNIK) SKALA 1:25**



JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG Hieronim Maciejewski Cisew 21A, 62-700 Turek		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
Temat	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi woj. nr 473 w miejscowości Chelmno	
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY	
Branża	DROGOWA kod PCV 45233140-2	
Stanowisko	imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Hieronim Maciejewski	
Nr. uprawnień	WKP/0240/ZOOD/06	
Data opracowania	Skala	Nr. rysunku
12.2019	1:50; 1:25	5