



4. Na odcinku południowo-zachodnim prace należy wykonać w pasie terenu pomiędzy ogrodzeniem a linią zlokalizowaną 1,5 m na północ od północno-wschodniej krawędzi chodnika.
5. Na odcinku zachodnim (między kanałem awaryjnym a przelewem na kanale głównym) na długości 100,0 m prace należy wykonać w pasie terenu pomiędzy linią zlokalizowaną 5,0 m na wschód licząc od wschodniej krawędzi kanału głównego a kanałem. W dalszej części odcinka zachodniego prace należy wykonać w pasie terenu pomiędzy ogrodzeniem, a linią zlokalizowaną 1,5 m na wschód od wschodniej krawędzi chodnika.
6. Na odcinku pomiędzy przelewem na kanale głównym, a ulicą Przemysłową prace należy wykonać w pasie terenu pomiędzy ogrodzeniem, a linią zlokalizowaną 2,0 m na północ od północnej krawędzi chodnika.
7. Na odcinku kanału odpływowego pomiędzy ogrodzeniem oczyszczalni a wylotem do rzeki Bobrzy prace należy wykonać w pasie ograniczonym liniami odległymi 1,0 m na zewnątrz poza krawędzie kanału.
8. Prace objęte w pkt. 2.6 *Załącznik OPZ* (rzeka) należy wykonać po obu stronach rzeki na odcinku 75 mb poniżej i 20 mb powyżej wylotu ścieków oczyszczonych.