



PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



- 1
- KRUSZYWO ŁAMANE 0/8 mm; WARSTWA GRUB. 3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/16 mm; WARSTWA GRUB. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm; WARSTWA GRUB. 12 cm
GRUNT RODZIMY
- 2
- SZARA KOSTKA GRANITOWA, ŁUPANA 8/11
BETON C12/15 (B15) GRUB. 10 cm
PODSYPKA Z POSPÓŁKI GRUB. 10 cm
GRUNT RODZIMY
- 3
- TRAWA

Pracownia Architektoniczna Wojciech Kurzawa		64–100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18 TEL. 65 5261763, KOM. 601787264 e–mail. mwkurzawa@wp.pl	
INWESTOR:	MIASTO LESZNO		
OBIEKT:	PARK MIEJSKI PRZY PLACU TADEUSZ KOŚCIUSZKI		
ADRES OBIEKTU:	PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 64–100 LESZNO, działki nr geod. 2,4,125		
TEMAT:	MODERNIZACJA PARKU – ETAP IV		
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. WOJCIECH KURZAWA	1936/87/Lo	04.2021.
TEMAT RYSUNKU:	NAWIERZCHNIE PRZEKROJE A - A, B - B		SKALA RYS. 1:20
			NR RYS. H2