
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w m. Zblewo gm. Zblewo
ADRES INWESTYCJI : ul.Kreffta , Akacyjowa , Słoneczna , Różana , Modrzewiowa .
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : 83-210 Zblewo ul.Główna 40
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Bukowski
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie drogowe					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	2480*0.8*0.4	m ³	793.600	
				RAZEM	793.600
2	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	2480	m	2480.000	
				RAZEM	2480.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-DVK 110	m		
d.1	0705-01	470	m	470.000	
				RAZEM	470.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YAKX	m		
d.1	0707-02	4x25mm ² 2010	m	2010.000	
				RAZEM	2010.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YAKY 4x25mm ²	m		
d.1	0713-02	570	m	570.000	
				RAZEM	570.000
6	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m		
d.1	0603-01	2480	m	2480.000	
				RAZEM	2480.000
7	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1	0606-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	2480*0.4*0.7	m ³	694.400	
				RAZEM	694.400
9	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym-SO-2/3w4	szt.		
d.1	0403-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-SAL 70	szt.		
d.1	1001-01	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie-wysięgnik WR-T1	szt.		
d.1	1002-02	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-YDY 3x2,5mm ²	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
d.1	1003-03	60		60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa BGP 204 75w	szt.		
d.1	1004-02	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
15	kalkulacja	Namiar geodezyjny powykonawczy	pomiar		
d.1	własna	4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000