


# RZUT 1 PIĘTRA

Skala 1:200

## LEGENDA

- Okna i drzwi do wymiany
- Projektowana warstwa dociepienia
- Rury spustowe do wymiany
- Projektowane dzwi
- Powierzchnie dachów do modernizacji
- Kominy do renowacji

**Zestawienie materiałów (izolacyjnych) Aciąn. Budynk. B**

| Nazwa materiału | Grubość [m] | Długość po położeniu [m] | Wartość cieplna po położeniu [m] | Objętość po położeniu [m³] | Objętość rzeczywista [m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| Piętro | | | | | |
| EPS 100kPa λ=0,031 | 0.200 | 113.46 | 3.38 | 76.67 | 57.58 |

**Zestawienie materiałów (izolacyjnych) Aciąn. Budynku A oraz nowej ścianty**

| Nazwa materiału | Grubość [m] | Długość po położeniu [m] | Wartość cieplna po położeniu [m] | Objętość po położeniu [m³] | Objętość rzeczywista [m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| Piętro | | | | | |
| EPS 100kPa λ=0,031 | 0.200 | 85.24 | 2.53 | 43.17 | 41.04 |
| Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej 600 | 0.240 | 9.00 | 2.15 | 4.65 | 4.65 |

**Zestawienie materiałów (izolacyjnych) Aciąn. Hali Sportowej**

| Nazwa materiału | Grubość [m] | Długość po położeniu [m] | Wartość cieplna po położeniu [m] | Objętość po położeniu [m³] | Objętość rzeczywista [m³] |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondygnacja 1 | | | | | |
| EPS 100kPa λ=0,031 | 0.200 | 193.77 | 4.33 | 167.61 | 156.22 |

PARAMETRY IZOLACYJNE:

1) OKNA I DRZWI BALKONOWE Uw.max ≤ 0,90[W/m²K]
2) DRZWI WEJŚCIOWE Ud.max ≤ 1,30[W/m²K]
3) XPS λ=0,035 [W/mK] gr. 16cm
4) BS min 100kPa λ=0,031 [W/mK] gr. 20cm
5) Wełna mineralna CS10 min 40kPa, a dla warstwy wierzchniej min 70kPa λ=0,038 [W/mK] 2x15cm


LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kłudzikowski
Chwałowice ul. Zachowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. 882 604 280, e-mail: biuro@lcbp.pl www.lcbp.pl


Nazwa obiektu budowlanego:

**PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BLEDZEWIE**

Adres obiektu budowlanego:
ul. Sikorna 9, 66-200 Świebodzin, działki nr ewid. 25, 26/3, 26/4 obręb 0003 Bledzew, ul. Sikorna 9, 66-200 Bledzew, obręb Bledzew-miasto, ul. Sikorna
(id działki: 080301_2.0003.25, 080301_2.0003.26/3, 080301_2.0003.26/4)

Tytuł rysunku: **RZUT 1 PIĘTRA**

| Projektant | Data | Skala rys. |
|---|---|---|
| mgr inż. MICHAŁ KRUCZKOWSKI | 10.01.2023 | 1:100 |
| Opracowanie | Data | Skala rys. |
| mgr inż. TOMASZ CICHOCKI | 10.01.2023 | 1:100 |

Nr rys.
**PFU-08**