

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45100000-8 II.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.13	km km		
				0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z utylizacją urobku 94*0.5	m ² m ²		
				47.000	
				RAZEM	47.000
3	KNR AT-03 d.1 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /km 0+003-0+020, wzdłuż krawężnika, wcięcia - połączenia z istniejącymi nawierzchniami/ 17*4+100*0.5+40	m ² m ²		
				158.000	
				RAZEM	158.000
4	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego zmieszanego z gruntem o grubości 15 cm /km 0+003-0+020, wzdłuż krawężnika/ 17*5.5+100*0.5	m ² m ²		
				143.500	
				RAZEM	143.500
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 143.5*0.15	m ³ m ³		
				21.525	
				RAZEM	21.525
2 45233000-9 II.ROBOTY ZIEMNE					
6	KNR 2-01 d.2 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (17*5.5+100*0.5)*0.1	m ³ m ³		
				14.350	
				RAZEM	14.350
3 45233000-9 III.PODBUDOWY					
7	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 17*5.5+100*0.5	m ² m ²		
				143.500	
				RAZEM	143.500
8	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 17*5.5+100*0.5	m ² m ²		
				143.500	
				RAZEM	143.500
9	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 17*5.5+100*0.5	m ² m ²		
				143.500	
				RAZEM	143.500
10	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 17*5.5+100*0.5	m ² m ²		
				143.500	
				RAZEM	143.500
4 45233000-9 IV.NAWIERZCHNIA					
11	KNR 2-31 d.4 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm-KR 1-2, AC 11W 17*5.5+100*0.5	m ² m ²		
				143.500	
				RAZEM	143.500
12	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (6.5+4)*0.5*28+3*3*0.5+15+25+102*4.3	m ² m ²		
				630.100	
				RAZEM	630.100
13	KNR AT-03 d.4 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; KR 1-2, AC 11S (6.5+4)*0.5*28+3*3*0.5+15+25+102*4.3	m ² m ²		
				630.100	
				RAZEM	630.100
5 45233000-9 V.ROBOTY WYKONCZENIOWE					
14	KNR 2-31 d.5 0204-05	Nawierzchnia - warstwa górna z kruszywa 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 7 cm /pobocza/ 94*0.5	m ² m ²		
				47.000	
				RAZEM	47.000
15	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000