

## **Przedmiar robót**

### **Usunięcie szkód po nawaalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1231 wg protokołu likwidacji szkód**

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/1231 w Leśnictwie Stawisza**

Lokalizacja: **Leśnictwo stawisza**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:  
**2023-08-18**

Autor opracowania:  
**Marcin Walczyk, Sekretarz**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1231 wg protokołu likwidacji szkód</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNRW 10/2507/1	Ręczne oczyszczenie z namułu i remont przepustów z przyczółkami z darniny, stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu, przepust o Fi do 0,40 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m 20,000
1.2	KNNRS 6/1102/3	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	15,50+40,30+135,20+318,50+98,10	607,600000	
		RAZEM:	607,600000	m2 607,600
1.3	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+2 cm) Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:			
		135,20+318,50+98,10	551,800000	
		RAZEM:	551,800000	m2 551,800
1.4	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+3 cm) Krotność=3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:			
		25,90+121,80+33,80+23,10+68,90	273,500000	
		RAZEM:	273,500000	m2 273,500