

## **Przedmiar robót**

### **Usunięcie szkód po nawaalnych podach deszczu na bród nr inw 224/2216 wg protokołu likwidacji szkód**

Budowa: **Bród nr inw 224/2216 w Leśnictwie Bielanka**

Lokalizacja: **Leśnictwo Bielanka**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:  
**2023-08-18**

Autor opracowania:  
**Marcin Walczyk, Sekretarz**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na bród nr inw 224/2216 wg protokołu likwidacji szkód</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wg obmiaru:	5*1,25*0,5+4,5*0,9*0,5+5	10,150000	
		RAZEM:	10,150000	m3 10,15
1.2	KNR 214/703/1	Narzuty na skarpach wykonywane z ładu z kamienia łamanego o masie do 500'kg		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,15/2	5,075000	
		RAZEM:	5,075000	m3 5,075
1.3	KNR 201/610/7 (1)	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny wypełnienie przestrzeni pomiędzy głazami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,43	1,430000	
		RAZEM:	1,430000	m3 1,430