

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawaalnych podach deszczu na bród nr inw 224/2316 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Bród nr inw 224/2316 w Leśnictwie Stawisza**

Lokalizacja: **Leśnictwo stawisza**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2023-08-18

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na bród nr inw 224/2316 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wg obmiaru: 0,5		
		RAZEM: 0,500000	m3	0,50
1.2	KNNRS 6/1102/3	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru: 27+10,40		
		RAZEM: 37,400000	m2	37,400
1.3	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1'cm głębokości (5+7 cm) Krotność=7		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru: 27		
		RAZEM: 27,000000	m2	27,000
1.4	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1'cm głębokości - (do 5+3 5cm) Krotność=35		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wg obmiaru: 10,40		
		RAZEM: 10,400000	m2	10,400
1.5	KNR 201/610/7 (1)	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny wypełnienie przestrzeni pomiędzy głazami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,59		
		RAZEM: 0,590000	m3	0,590