

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/871 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/871 w Leśnictwie Izby**

Lokalizacja: **Leśnictwo Izby**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2023-08-18

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/871 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 6/1102/3	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	66,50+125,40+94,50+121+116,20+14+12,60+51,6+7,7+25,20	634,700000	
		RAZEM:	634,700000	m2 634,700
1.2	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (5+3cm) Krotność=3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	125,40+121,00+12,60+51,60	310,600000	
		RAZEM:	310,600000	m2 310,600
1.3	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+5 cm) Krotność=5		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	66,50+94,50+14	175,000000	
		RAZEM:	175,000000	m2 175,000
1.4	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+1 cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	7,70+25,20	32,900000	
		RAZEM:	32,900000	m2 32,900
1.5	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+2 cm) Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	116,20	116,200000	
		RAZEM:	116,200000	m2 116,200