

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikięcia nieścisłości.
5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy dokonać...
12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

LEGENDA WYPOSAŻENIA

a1	dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego
a2	pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały
a5	kosz pedałowy o pojemności 20l, metalowy, kolor biały, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości, mechanizm otwierający wykonany z części metalowych
a7	szczotka do wc tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegająca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat
a8	pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS
h	haczyk na ubrania stal nierdzewna
p1n	porecz ścienna stała 30 cm, powierzchnia gładka chrom
p3n	porecz ścienna łukowa stała 60 cm, powierzchnia gładka, chrom
p4n	porecz WC ścienna łukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelażem systemowym podtynkowym; uchwyt na papier toaletowy
u1n	uchwyt do lustra regulowany 2 - częściowy, przewidziany dla lustra o grubości 6 mm o wymiarach 600 x 400 mm; z uchwytem do regulacji kąta nachylenia wraz z lustrem
u1	Umywalka prostokątna, wymiary: szer. 45cm, gł. 36cm, z otworem, z przelewem, np. Koło Traffic 45 lub równoważna, do kompletowania z syfonem dekoracyjnym chromowanym, bateria: umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, chromowana, z napowietrzaczem, z wylewką stałą
u2	Umywalka dla osób niepełnosprawnych z syfonem dekoracyjnym chromowanym i z baterią
u3	Umywalka wpuszczana w blat 648,5 z baterią, z otworem i z przelewem
u4	szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 100cm, głębokość 50cm; umywalka wpuszczana w blat, prostokątna 55x40, z otworem, bez przelewu, biała; kompletowac z barerią umywalkową, jednouchwytową
m1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza. 56cm, ze stelażem i deską sedesową wolnopadającą (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)
m2	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza ze stelażem i deska sedesowa
n1	Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz z kabiną półokrągłą 90x90 cm o drzwiach otwieranych, jednoskrzydłowych
ps1	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym siłkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym
zl1	zlew 1,5-komorowy, wpuszczany w blat, fragrainit, 558x460mm, kolor kamienny szary, odporny na zarysowania, uderzenia, odporny na powstanie plam i przebarwień, zabezpieczony technologią hamującą
zl2	zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, z baterią naścienną wannową ze słuchawką, wymiary zewn.: 65,5x55,5x28,0cm, wymiary komory: 60x50x28cm, górna krawędź zlewu na wysokości 50 cm nad podłogą

WÓZEK	wózek porządkowy wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności (cztery wiadra o poj. 6l z pokrywami, dwa wiadra o poj. 20l), prasa do wyciskania mopów, wewnętrzny uchwyt na worek o poj. 120l, worek oslonowy z materiału wodoodpornego
K1	krzesło z siedziskiem z tworzywa, stelaż tworzywo sztuczne
K2	fotel obrotowy, biurowy, z podlokietnikami, konstrukcja na kółkach, oparcie siatkowane, siedzisko tapicerowane
K3	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno
K4	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach z kółkami, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina fenno
K5	krzesło z siedziskiem - drewniane
F1	fotel, 92 x 89 x H75 cm, cztery nogi, stelaż chrom, stopki z filcem, tapicerka tkanina cura
F2	krzesło konferencyjne, w całości tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronożna, metalowa, tapicerka tkanina valencia
Sof1	sofa dwusobowa, 157 x 89 x H75 cm, cztery nogi, stelaż chrom, stopki z filcem, tapicerka tkanina cura
konf	system foteli audytoryjnych, w rzędach po 10, 9, 7 i 6 foteli, w sumie 7 rzędów w 4 kolumnach (254 sztuk)
St1	stół kwadratowy 800 / 800 / H735mm
St2	stolik kawowy 570 / 570 / H500mm
St3	stolik kawowy 570 / 1300 / H420mm
St4	stół prostokątny 1200 / 800 / H735mm
Stk	Mobilny stół konferencyjny modułowy 2400 / 1200 / 735 mm
B1	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych
B2	biurko prostokątne 1600 / 800 / H740 mm z przepustem kablowym oraz organizerem podblatowym do przewodów kablowych, oraz osłoną na nogi
B3	biurko prostokątne 1400 / 800 / H740 mm z organizerem podblatowym do przewodów kablowych
Rb1	regał meblowy otwarty 900 / 420 / H2250 mm
Rb2	regał meblowy otwarty 1000 / 420 / H2250 mm
Rb3	regał meblowy otwarty 1300 / 420 / H2250 mm
Rb4	regał meblowy otwarty 500 / 420 / H2250 mm
Rb5	regał meblowy otwarty 600 / 420 / H2250 mm
Rb6	regał meblowy otwarty 1200 / 420 / H2250 mm
R1	regał stalowy, otwarty, 1600 / 420 / H2250 mm
R2	regał stalowy, otwarty, 1700 / 420 / H2250 mm

Sz	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa 1200 / 500 / H1800 mm, ze skośnym dachem. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach. Szafa malowana na kolor wg palety RAL. Szafka z ławeczką wysuwaną.
Sa1	szafa aktowa, drzwi pełne 1000 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa
Sa2	szafa aktowa, dół drzwi pełne, góra przeszklona 1000 / 420 / H2250, dwuskrzydłowa
Su1	szafa ubraniowa, zamknięta o wymiarch 1800 / 600 / H2250 mm
wieszaki	system wieszaków szatniowych na 300 osób
Zab1	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab2	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab3	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab4	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Zab5	zabudowa aneksu kuchennego na wymiar, zgodnie z rysunkiem szczegółowym
Lada1	Lada barowa
Lada2	Lada szatniowa
ZK1	zestaw komputerowy
ZK2	zestaw komputerowy z drukarką
ZK3	zestaw komputerowy z laptopem
drukarka	Urządzenie wielofunkcyjne: - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, - format: a4 - duplex (automatyczny druk dwustronny) - USB 2.0, ETHERNET, Wi-fi - prędkość druku: do 75 str./min. (mono, kolor) - prędkość kopiowania: do 75 str./min. (mono, kolor)
ekran	ekran mulimedialny
rzutnik	projektor laserowy wraz z uchwytem i kompletem okablowania
TV	Telewizor 45", full HD, z uchwytem ściennym, obrotowym; Ekran: 45 cale / 16:9 Zgodność z HD: HD Ready Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podwójny tuner: HD nie Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast dynamiczny: 1000000 :1 Wi-Fi: tak; DLNA: nie; HbbTV: nie; Nagrywanie na USB: tak Liczba złączy HDMI 3; Złącze DisplayPort: nie; Liczba złączy USB: 2; Złącze EURO: 1; Czytnik kart pamięci: nie; Złącza Ethernet (LAN): nie; Wejście komponentowe: tak; Złącze VGA: nie; Cyfrowe wyjście optyczne: tak; Cyfrowe wyjście koaksjalne: nie; Złącze CI (Common Interface): 1; Wyjście słuchawkowe: tak System dźwięku przestrzennego: tak; Moc głośników: 2 x 10 W; Regulacja tonów wysokich / niskich tak; Korektor dźwięku: tak; Możliwość montażu na ścianie: tak

TV	Telewizor 40", full HD z uchwytem ściennym, obrotowym: Ekran: 40 cali / 102 cm, 16:9 Zgodność z HD: Full HD, 1920 x 1080 Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast dynamiczny: 1000000 :1 Smart TV: tak; Wi-Fi: tak; DLNA: tak; HbbTV: tak; Liczba złączy HDMI 3; Złącze DisplayPort: nie; Liczba złączy USB: 2; Złącze EURO: 1; Czytnik kart pamięci: nie; Złącze Ethernet (LAN) tak; Wejście komponentowe: tak; Złącze VGA: tak; Cyfrowe wyjście optyczne: tak; Cyfrowe wyjście koaksjalne: nie; Złącze CI (Common Interface): 1; Wyjście słuchawkowe: tak System dźwięku przestrzennego: tak Moc głośników: 2 x 10 W Regulacja tonów wysokich / niskich: tak; Korektor dźwięku: tak. Możliwość montażu na ścianie: tak
P	pralka automatyczna
MV	kuchenka mikrofalowa w szafce ściennej
Lp	lodówka podblatowa
C	czajnik elektryczny
Pg1	płyta grzewcza indukcyjna z 2 polami grzejnymi, blokadą rodzicielską; wym. 30x52 cm
kozetka	Kozetka do badań pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosonych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówka regulowana ręcznie w zakresie 30°. Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Wyrób na nóżkach o wysokości 140mm, regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypozomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. z wys.) w mm: 1950x650x700mm.
Ł1	łóżko dwusobowe, wym.1400x2040mm, ze skrzynią na pościel z wentylacją. Powierzchnia spania: 1400x200mm.

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30

* Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności ogniowej pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów

INWESTOR:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

ADRES:
ul. Wrzesińska 43-55
62-200 Gniezno

SCHEMAT:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieźnie

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń **upr. nr: 67/WPOKK/2017**		studiodna ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo e-mail:studiodna@poznan.home.pl

OPRACOWANIE:	PODPIS:
mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA	
mgr inż. arch. D. SOBCZAK	
mgr inż. arch. P. SOBOTA	
mgr inż. arch. M. SZUBA	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT KONCEPCYJNY	MARZEC 2022	1:150

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut wyposażenia - parter

NR RYSUNKU:
A-06-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.