



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			32
L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	
-1/1	KŁATKA SCHODOWA	8,15	
-1/2	POMIESZCZENIE GOSPODARZE	6,30	
-1/3	KORYTARZ	2,20	
-1/4	KOTŁOWNIA	13,12	
-1/5	POMIESZCZENIE GOSPODARZE	1,45	
-1/6	SKŁAD OPALU	18,56	
-1/7	POMIESZCZENIE GOSPODARZE	2,19	
-1/8	GARAŻ	24,44	
-1/9	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,64	
-1/10	POMIESZCZENIE GOSPODARZE	1,72	
-1/11	POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE	5,05	
-1/12	POMIESZCZENIE NA KOMPRESORY	9,60	
RAZEM:		94,42	



UWAGI:
Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy.
Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych należy umieszczać w brzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k lub w posadzce. Piony kanalizacyjne można obudować np. płytami kartonowo - gipsowymi. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia przewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

UWAGA:
Przed rozpoczęciem prac przy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować miejsca wyjścia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. W przypadku innych miejsc niż założone należy układowo projektowanej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dopasować do nowych warunków.

		nr rys. S5	
PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Jan Belzerowski ARCHITEKT		skala 1:100	
89-420 CHOJNICE ul. Świętopełka 83 tel. (0-52) 397-34-54 kom. 0602 79 59 38		obiekt PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA. Lokalizacja. Gmina Konarzyny, m. Konarzyny, ul. Szeroka 19.	
temat rys. RZUT PIWNICY -2,67 - instalacja kan. sanitarnej	branża inż. i nazwisko, uprawnienia	data 12.04.22	podpis
wykonali projektant	sanitarna	mgr inż. SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej ZAP/0079/POOS/12	

- UWAGA!**
- Przedmiotową przebudowę należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi w Polsce przepisami, normami budowlanymi i wykonawczymi.
 - Użyte do budowy materiały i stosowane technologie winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP.
 - Zmiany i odstąpistwa do projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnienia z projektantem.
 - Podane wymiary okien są wymiarami rzeczywistymi otworów okiennych w ścianie muru.
 - Podane wymiary drzwi są wymiarami otworów w ścianie oszczędziny. Otwory w murze przyjęto jak dla drzwi indywidualnych. W wypadku zastosowania drzwi konkretnego wytwórcy wymiary otworów dostosować do zaleceń przez producenta.
 - Wysokość balustrad przy otworach okiennych i na klatce schodowej min. 1,10 m od poziomu wykończonej posadzki.
 - PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. Wykorzystywanie fragmentów bądź całości projektu bez zgody autora zabronione.